

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 1/3

1061/11.04.2019

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Sucursala Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, Rovinari, județul Gorj, tel. 0253 372 556, fax 0372 100 148.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

Servicii de reparare, calibrare și etalonare a aparatelor de măsurare, de testare și de control.

II.2. Cantitate

Reparatie trei (3) bucati module de presiune:

- Modul extern de presiune Beta port-P(-350...350 mbar) seria 2532196 producator Martel Electronics-Beta Calibrators;
- Modul extern de presiune Beta port-P(-1...2 bar) seria 9631059 producator Martel Electronics-Beta Calibrators;
- Modul extern de presiune diferential Beta port-D(0...350 mbar) seria 9554052 producator Martel Electronics-Beta Calibrators

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă serviciul solicitat

Serviciu de reparare, calibrare și etalonare va fi efectuat la sediul prestatorului.

III.2. Specificații tehnice minimale

Serviciul va consta în:

- eliminarea mesajului STRESSED prin reconfigurarea softului;
- calibrarea senzorilor la care a fost eliminat mesajul STRESSED;
- etalonarea senzorilor (dupa calibrare) de un laborator acreditat de RENAR, in baza

standardului SR EN 17025.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Laboratorul care va efectua etalonarea senzorilor va fi acreditat RENAR in baza SR EN ISO/CEI 17025.

„Laborator de încercări/etalonări acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 sau SR EN ISO/IEC 17025:2018 pentru încercările/etalonările solicitate prin caietul de sarcini”

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

Nu este cazul

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

Ambalarea modulelor de presiune va fi asigurata de catre beneficiar.

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Nu este cazul.

III.4.3. Cerințe privind transportul

Transportul modulelor de presiune la ofertant va fi asigurat de catre beneficiar.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Prestare

Serviciu de reparare, calibrare și etalonare va fi efectuat la sediul ofertantului.

Prestarea serviciului va fi efectuată in termen de 30 de zile de la primirea produselor.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 2/3

IV.2. Durată contract

90 de zile de la data înregistrării contractului.

V. GARANȚII

Nu este cazul.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Ofertantul va prezenta propunerea tehnica care va contine operatiile descrise la subcap.III.2 defalcate pe fiecare senzor.

Limba in care se descrie propunerea tehnica, va fi limba romana.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea finaciara va fi prezentata in lei fără TVA/senzor de presiune

VII.RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția serviciului se va face cantitativ și calitativ la sediul prestatorului.

Recepția serviciului la prestator constă în:

- Verificarea functionarii senzorilor de presiune;
- Verificarea documentelor emise de prestator (**certificate de etalonare**) dupa efectuarea reparatiilor, calibrarilor si etalonarilor.

Recepția se va efectua la sediul prestatorului de către responsabilul de contract.

Prestatorul garantează că, la data recepției, serviciile prestate au calitățile stipulate în caietul de sarcini, corespund reglementărilor tehnice în vigoare și nu sunt afectate de vicii care ar diminua sau anula posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de utilizare.

Dacă la recepție se constată de către responsabilul de contract lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința prestatorului, stabilindu-se termenele necesare pentru terminare și remediere.

Pentru neconformitățile apărute la recepție se va proceda astfel:

- La depistare dacă este cazul, beneficiarul transmite raportul de neconformitate prestatorului;
- Contravaloarea cheltuielilor pentru remedierea neconformităților se vor suporta de către prestator, dacă este cazul.
- Prestatorul își va asuma întreaga responsabilitate pentru serviciile prestate.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Senzorii de presiune vor fi testati la sediul prestatorului, la receptia serviciului.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Nu este cazul.

IX. ANEXE

Nu este cazul.

Aprobat,
Director
Pisc Ion





CAIET DE SARCINI

COD: F01-PAD-TSC-001

REVIZIA: 0

pag. 3/3

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Vizat	Responsabil serviciu sisteme de management	Simona BIRSAN		10.04.2019
Elaborat	Responsabil tehnic metrologie	Cristian PREDAN		09.04.2019