Nr. 13656 / 10-09-2019 DTSC 1038/06.09.2019

Nr,. DTSC 1038/06.09.2019

I. INTRODUCERE

Pentru această achiziţie, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplineşte rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZIŢIE

II.1. Informaţii despre entitatea contractantă şi despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, judeţul Gorj, cod 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Beneficiar: Sucursala Electrocentrale Işalniţa, str. Mihai Viteazul nr. 101, localitatea Işalniţa, judeţul Dolj, România, Tel. nr.: 0372.369.333, Fax nr.: 0372.369.450.

Misiunea Complexului Energetic Oltenia S.A. este: producerea de energie electrică curată şi sigură, bazată pe valorificarea cu maximă eficienţă a potenţialului de lignit din Oltenia, cu rol de a asigura securitatea energetică a României.

Activităţile principale ale Complexului Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice şi termice pe bază de lignit, extracţia şi prepararea lignitului.

Beneficiarul achiziţiei, Sucursala Electrocentrale Işalniţa, parte componentă a S. Complexul Energetic Oltenia S.A. este amplasata în partea central nordica a judeţului Dolj, în lunca Jiului, la 11 km N-NV de centrul municipiului Craiova şi la aproximativ 7 km de cartierul Craioviţa Nouă situat în extremitatea nord-vestică a municipiului.

Centrala termoelectrică Işalniţa este una din cele mai mari centrale electrice din România, cu o capacitate instalată de 2 x 315 MW şi o capacitate operaţională curentă de aproximativ 2 x 300 MW (energia netă livrată în sistem de o unitate de 315 MW este de circa 270 MW).

II.2. Informaţii despre contextul care a determinat această achiziţie

Depozitul de şlam dens mal stâng râul Jiu, gestionat de către Secţia Chimică a Sucursalei Electrocentrale Işalniţa, este prevăzut cu un modul – vestiar pentru personalul propriu care işi desfăşoară activitatea în zonă.

In vederea respectării normelor de igienă şi securitate în muncă pentru personal, modulul este prevăzut cu instalaţii sanitare, care trebuie alimentate cu apă potabilă din conducta de alimentare a Comunei Coţofenii din Dos, care este cea mai apropiată de acest obiectiv.

In acest scop este necesară achiziţia unui contor de apă rece (apometru) şi montarea acestuia de către un operator specializat.

II.3. Informaţii despre beneficiile anticipate de beneficiar

Achiziţionarea contorului de apă rece (apometru) şi montarea acestuia, asigură necesarul de apă instalaţiei sanitare a modulului - vestiar aferent Depozitului de şlam dens mal stâng Jiu.

II.4. Alte iniţiative/proiecte/programe asociate cu această achiziţie

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractanta îşi desfăşoară activitatea

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. este un producător de cărbune şi energie din sectorul de servicii energetice din România.

Politica S. Complexului Energetic Oltenia S.A. este: să devină un operator principal în plan regional, prin valorificarea cu maximă eficienţă a rezervelor de lignit, în producerea energiei electrice şi termice pe bază de lignit.

Instituţiile şi sistemele care operează în acest sector: Ministerul Energiei, Departamentul pentru Energie, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Dispecerul Energetic Naţional, Sistemul Energetic Naţional – Transelectrica S.A

II.6. Factori interesaţi şi rolul acestora

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creştere substanţială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât şi la nivel naţional) contribuie la îndeplinirea obiectivului activităţii companiei.

Prin intermediul instalaţiilor de desulfurare ale gazelor de ardere şi sistemelor aferente de monitorizare continuă a emisiilor cu care sunt echipate blocurile energetice din cadrul Sucursalei Electrocentrale Işalniţa, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. contribuie la menţinerea unei calităţi a aerului, în zona Işalniţa – Craiova, conformă condiţiilor de mediu impuse de legislaţia în vigoare aplicabilă.

Lipsa achiziţionării şi montării apometrului de apă rece duce la imposibilitatea măsurării volumului de apă consumat de operatorii ce deservesc Depozitul de şlam dens mal stâng Jiu.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

III.1. Descriere situaţie actuală la nivelul beneficiarului

Beneficiarul nu deţine pe stoc produsul solicitat.

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general al furnizării produsului îl constituie asigurarea condiţiilor de igienă şi a cerinţelor legislative pentru personalul Sucursalei Electrocentrale Işalniţa.

III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul specific al furnizării produsului este măsurarea consumului de apă potabilă la locul de consum al Depozitului de zgură şi cenuşă mal stâng Jiu.

III.4. Produse solicitate şi operaţiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Beneficiarul solicită încheierea unui contract de furnizare produse şi operaţiuni cu titlu accesoriu, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare aplicabile privind achiziţiile, cu obiect furnizarea unui contor de apă rece (apometru) cu montare şi punere în funcţiune.

Operaţiunile cu titlu accesoriu care trebuie realizate de către furnizor, împreună cu reprezentantul / reprezentanţii beneficiarului, succesiv, în ordine cronologică, în cadrul contractului sunt următoarele:

- observarea instalaţiei unde se va monta apometrul de apă rece, de către specialistul/specialiştii furnizorului;
- prezenţa obligatorie, a specialistului/specialiştilor furnizorului, la sediul beneficiarului, atunci când furnizorul efectuează livrarea produsului;
-efectuarea demersurilor necesare în vederea asigurării condiţiilor optime de montaj pentru apometrul de apă rece;
- secţionarea conductei;
- montarea apometrului de apă rece cu piesele de legătură necesare;
- probe de funcţionare/verificare a apometrului /consumului de apă rece;
- punerea în funcţionare a apometrului de apă rece;
- sigilarea apometrului;
- efectuarea probei de apă
- predarea procesului verbal de „Sigilare şi montaj apometru";
- predarea unei copii a autorizaţiei Biroului Român de Metrologie Legală;
- predarea raportului de lucru;

- predarea buletinului de verificare metrologică.

Furnizorul va efectua toate demersurile necesare şi va acţiona în interesul beneficiarului pe durata furnizării produselor, prin durata furnizării produselor înţelegându-se perioada de timp de la data înregistrării contractului până la punerea în funcţiune a apometrului de apă rece.

III.4.1. Produse solicitate

Denumire produs: Contor de apă rece şi accesorii montare						
Cantitate	**Unitate de măsură**	**Loc de livrare**	**Dată de livrare solicitată**	**Specificaţii tehnice SAU cerinţe funcţionale minime**	**Specificaţii tehnice SAU cerinţe funcţionale extinse**	**Durată minimă garanţie**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	buc.	Sucursala Electrocentrale Işalniţa, str. Mihai Viteazul nr. 101, localitatea Işalniţa, judeţul Dolj	15 zile de la data înregistrării contractului	Contor apă rece - Debit maxim 5m³/h. presiune nominală 16bar, temperatură maximă apă 30°C, clasă metrologică - clasa B, afişare ecran maxim 10000³, temperatură apă - apă rece , diametru nominal 20mm.	-	24 luni de la data procesului verbal de punere în funcţiune.
1	set			Set de legături ¾" - 1"	-	
1	buc			Robinet ¾"	-	
2	buc			Adaptor ¾" - Ø25	-	
4	buc			Cot ¾ bronz	-	
1	buc			Holender bronz ¾"	-	
1	buc			Filtru Y ¾"	-	
1	buc			Teu ¾"	-	

III.4.1.1.Denumire produse

Denumirea produselor solicitate este specificată la subcapitolul III.4.1 al Caietului de Sarcini.

III.4.1.2. Cantitate

Cantitatea produselor solicitate este specificată la capitolul III.4.1 al Caietului de Sarcini

III.4.1.3. Loc de livrare

Loc de livrare: Sucursala Electrocentrale Işalniţa, str. Mihai Viteazul nr. 101, localitatea Işalniţa, judeţul Dolj.

III.4.1.4. Specificaţii tehnice/cerinţe funcţionale minime/extinse

Specificaţiile tehnice/cerinţe funcţionale minime produselor solicitate sunt specificate la subcapitolul III.4.1 al Caietului de Sarcini.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de "**sau echivalent**", iar ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa produselor ofertate cu cele solicitate dacă este cazul

III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/modernizare

III.5.1. Garanţii

24 luni calendaristice de la data procesului verbal de punere în funcţiune.

Dacă produsele furnizate vor prezenta defecţiuni în perioada de garanţie, beneficiarul va înştiinţa în scris ofertantul, iar ofertantul va avea obligaţia de a asigura prezenţa unui delegat pentru constatare la sediul beneficiarului în termen de 3 (trei) zile de la data primirii înştiinţării scrise. Delegatul ofertantului împreună cu reprezentanţii beneficiarului vor analiza defecţiunile şi vor stabili cauzele şi modalitatea de soluţionare. Ofertantul are obligaţia de a soluţiona problemele de garanţie, fără costuri suplimentare pentru beneficiar, în maxim 10 (zece) de zile calendaristice de la constatare. Produsul care în perioada de garanţie îl înlocuieşte pe cel necorespunzător beneficiază de o nouă perioadă de garanţie (minim 24 luni calendaristice), care începe de la data înlocuirii produsului.

III.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport şi asigurare pe durata transportului

III.5.2.1. Cerinţe privind livrarea

Termenul de livrare este de 15 zile calendaristice de la data înregistrării contractului.

Produsul care se va livra la sediul Sucursalei Electrocentrale Işalniţa va fi nou şi neutilizat, având anul de fabricaţie 2018 sau 2019.

Nu se acceptă produse utilizate/folosite/second-hand.

Produsul se va livra la sediul Sucursalei Electrocentrale Işalniţa, str. Mihai Viteazul nr. 101, localitatea Işalniţa, judeţul Dolj, România, tel. nr.: 0372.369.333, fax nr.: 0372.369.450.

La livrare, odată cu livrarea produselor, ofertantul va transmite următoarele documente:

- aviz de însoţire a mărfii;
- certificate de conformitate, de calitate şi garanţieş
- cartea tehnică/fişa tehnică ce va cuprinde şi instrucţiuni de montaj, exploatare şi întreţinere.

Persoanele de contact, la punctul de livrare, sunt: Hermina Nistoran – Responsabil tehnic contract.

III.5.2.2. Cerinţe privind ambalarea

Produsul va fi ambalat şi protejat împotriva deteriorării.

Ambalajele rezultate în urma despachetării produsului vor rămâne în proprietatea beneficiarului.

Deşeurile rezultate urma livrării produsul se vor preda obligatoriu beneficiarului.

III.5.2.3. Cerinţe privind etichetarea şi marcarea

Produsul va fi marcat şi etichetat (eticheta va conţine cel puţin: denumirea, codul, producătorul) conform prevederilor legislaţiei în vigoare aplicabile. Produsul va fi prevăzut cu date de identificare pe care să fie înscrise:

- marca CE;
- fabricantul;
- tipul/modelul constructiv;
- cartea tehnică/fişa tehnică ce va cuprinde şi instrucţiuni de montaj, exploatare şi întreţinere.

III.5.2.4. Cerinţe privind depozitarea

Produsul va fi protejat împotriva deteriorării pe timpul depozitării la ofertant. Se vor respecta normele de depozitare pentru a nu afecta caracteristicile tehnice şi integritatea produsului livrat.

III.5.2.5. Cerinţe privind transportul şi asigurarea pe durata transportului

Se vor respecta normele de manipulare şi transport pentru a nu afecta caracteristicile tehnice şi integritatea produsului livrat. În timpul transportului, produsul trebuie protejat împotriva ploii, umezelii şi vaporilor corozivi. Mijlocul de transport utilizat trebuie să fie acoperit. Transportul produsului la sediul beneficiarului se va realiza de către ofertant cu mijloace de transport proprii, costul transportului fiind inclus în costul produslui şi va fi cuprins în ofertă.

III.5.3. Operaţiuni cu titlu accesoriu

Operaţiunile cu titlu accesoriu care trebuie realizate de către furnizor (împreună cu reprezentantul / reprezentanţii beneficiarului), succesiv, în ordine cronologică, în cadrul contractului sunt următoarele:

- observarea instalaţiei unde se va monta apometrul de apă rece, de către specialistul/specialiştii furnizorului;
- prezenţa obligatorie, a specialistului/specialiştilor furnizorului, la sediul beneficiarului, atunci când furnizorul efectuează livrarea produsului;
-efectuarea demersurilor necesare în vederea asigurării condiţiilor optime de montaj pentru apometrul de apă rece;
- secţionarea conductei;
- montarea apometrului de apă rece cu piesele de legătură necesare;
- probe de funcţionare/verificare a apometrului /consumului de apă rece;
- punerea în funcţionare a apometrului de apă rece;
- sigilarea apometrului;
- efectuarea probei de apă;
- predarea procesului verbal de „Sigilare şi montaj apometru";
- predarea unei copii a autorizaţiei Biroului Român de Metrologie Legală';
- predarea raportului de lucru;
- predarea buletinului de verificare metrologică;

III.5.3.1. Instalare, punere în funcţiune, inspecţii, teste

Instalarea şi punerea în funcţiune a contorului de apă rece se va efectua de către reprezentanţii furnizorului în timpului programului de lucru al beneficiarului, respectiv 07,30 ÷ 15,30, nefiind permise efectuarea acestor operaţii în afara programului de lucru, noaptea sau în week-end.

Punerea în funcţiune se va realiza de către reprezentanţii furnizorului la sediul beneficiarului, prin întocmirea şi predarea procesului verbal de „Sigilare şi montaj apometru"; predarea raportului de lucru şi predarea buletinului de verificare metrologică.

Inspectarea şi testarea contorului de apă se va efectua imediat după montarea acestuia pe o perioadă de cel puţin 60 (şaizeci) minute, în prezenţa reprezentanţilor beneficiarului şi

reprezentantul/reprezentanţii furnizorului, prin observarea şi verificarea dacă aceasta funcţionează corect.

Dreptul beneficiarului de a inspecta, de a testa şi a verifica şi dacă este necesar de a respinge punerea în funcţiune a unui contor de apă neconform, nu va fi limitat sau amânat ca urmare a invocării de către furnizor a faptului că apometrul de apă rece a fost inspectat, testat şi verificat de furnizor anterior livrării acesteia la destinaţia finală.

Furnizorul va efectua pe cheltuiala sa şi fără niciun fel de costuri din partea beneficiarului toate testele pentru a asigura funcţionarea produselor la parametri agreaţi. Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi şi alte deteriorări, până la acceptare de către beneficiar.

III.5.3.2. Cerinţe privind instruirea personalului

Furnizorul trebuie să fie autorizat de Biroul Român de Metrologie Legală pentru montajul apometrelor de apă rece.

Reprezentantul / reprezentanţii furnizorului va/vor livra produsul la sediul Sucursalei Electrocentrale Işalniţa şi, obligatoriu, va/vor participa la operaţiunile de instalare, punere în funcţiune, inspecţii, teste precizate la punctul III.5.3.1 din prezentul caiet de sarcini. Acesta/aceştia va/vor asigura instruirea personalului de exploatare şi personalului de mentenanţă al beneficiarului privind funcţionarea şi mentenanţa produsului.

III.5.3.3. Mentenanţă preventivă în perioada de garanţie

Nu este cazul.

III.5.3.4. Mentenanţă corectivă în perioada post-garanţie (dacă este cazul)

Nu este cazul.

III.5.3.5. Suport tehnic

Nu este cazul.

III.5.3.6. Piese de schimb şi materiale consumabile pentru activităţile din programul de mentenanţă corectivă după expirarea garanţiei

Nu este cazul.

III.5.4. Mediul în care este operat produsul

Caracteristici ale locului unde vor fi puse în operă produsele solicitate:
Zona climatică: normală N. Clima specifică zonei este de tip temperat continentală.
Temperatura mediului ambiant la utilizare: - max. +40°C; - min. - 40°C;
Presiunea atmosferica: 860-1060 mbar (86-106kPa) ;
Umiditatea medie relativa:80% la 20°C ;
Altitudinea: sub 1000 m.

III.5.5. Constrângeri privind locaţia unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.

III.6. Atribuţii şi responsabilităţi ale Părţilor

III.6.1. Obligaţiile principale ale ofertantului

1.- Ofertantul se obligă să furnizeze produsele, conform termenului de livrare din contract.

2.- Ofertantul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică şi a caietului de sarcini (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare); produsele care urmează a fi livrate în cadrul prezentului contract vor fi obligatoriu fabricat de catre producatorul mentionat în anexa prezentului contract.

3.- Ofertantul se obligă să despăgubească Entitatea contractanta împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

4.- In raporturile cu Entitatea contractantă, furnizorul are calitatea de persoana juridica iniţiatoare a circuitului de compensare (când este cazul).

III.6.2. Obligaţiile principale ale entităţii contractante:

Beneficiarul este responsabil pentru asigurarea condiţiilor optime de montaj al contorului de apă rece.

1.- Entitatea contractantă se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit prin contract.

2.- Entitatea contractantă se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit de la livrarea acestora.

3.- Entitatea contractantă se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul mentionat în contract.

IV. DOCUMENTAŢII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

Furnizorul va livra beneficiarului documentaţia tehnică de întreţinere, mentenanţă şi exploatare a produsului.

V. RECEPŢII

Recepţia cantitativă a produsului se va efectua după:

- furnizarea produsului la sediul Sucursalei Electrocentrale Işalniţa în prezenţa obligatorie a personalului furnizorului;
- predarea certificatului de calitate, certificatului de garanţie şi declaraţiei de conformitate pentru produsul livrat;
- predarea documentaţiei tehnice de întreţinere, mentenanţă şi exploatare a produsului;
- predarea avizului de însoţire a mărfii,

prin întocmirea procesului verbal de recepţie cantitativă (notei de recepţie şi constatare de diferenţe).

În caz de neconformităţi (produsul nu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor tehnice cu cerinţele prezentului caiet de sarcini sau cu reglementările în vigoare), comisia va recepţiona produsul în custodie şi îl va pune la dispoziţia furnizorului pentru a fi înlocuit cu altul conform, fără a modifica preţul contractului, în termen de 48 ore de la sesizare, pe cheltuială proprie.

Recepţia cantitativă a produsului se va efectua în aceeaşi zi în care se face livrarea.

Recepţia calitativă a produsului se va efectua după:

- montajul produsului în instalaţia beneficiarului, în aceeaşi zi în care se face livrarea, dar după efectuarea recepţiei cantitative;
- efectuarea probelor de funcţionare, inspecţii şi teste, în vederea punerii în funcţiune a produsului;
- punerea în funcţiune se va realiza de către reprezentanţii furnizorului la sediul beneficiarului,
- predarea procesului verbal de „Sigilare şi montaj apometru";
- predarea unei copii a autorizaţiei Biroului Român de Metrologie Legală;
- predarea raportului de lucru;
- predarea buletinului de verificare metrologică.

VI. MODALITĂŢI SI CONDIŢII DE PLATĂ

Plata produselor se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor şi acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Plăţile se fac în termen de 60 de zile calendaristice de la data punerii în funcţiune conform prevederilor Ordinului ANP nr.1017/2019.

Factura emisă de furnizor va conţine datele de identificare complete şi legal stabilite, inclusiv contul şi banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produselor se va face către **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**, societate administrata în sistem dualist, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Judeţul Gorj, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, înregistrata în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Târgu Jiu, punct de lucru Sucursala Electrocentrale Işalniţa, str. Mihai Viteazul nr. 101, localitatea Işalniţa, judeţul Dolj.

Pe factură, sub rubrica "cumpărător", se va menţiona beneficiarul.

Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o forma la plăţi în avans.

VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAŢIA DINTRE BENEFICIAR ŞI FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de:

- Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu toate modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu toate modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu toate modificările şi completările ulterioare;
- Legii Parlamentului României nr. 449/12.11.2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, cu toate completările şi modificările ulterioare;
- Legea Parlamentului României nr. 240/07.06.2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, cu toate modificările şi completările ulterioare;
- Declaraţia de conformitate şi garanţie întocmită în conformitate cu SR ISO/CEI 17050:2010, sau echivalent, de către furnizor şi/sau producător;
- Legea Parlamentului României nr. 319/14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu toate modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, cu toate modificările şi completările ulterioare;
- Legea Parlamentului României nr. 211/15.11.2011 privind regimul deşeurilor, cu toate modificările şi completările ulterioare.
- Execuţia şi/sau livrarea produselor se va face într-un sistem de management al calităţii certificat conform ISO 9001:2015, de un organism acreditat.

VIII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ŞI ACTIVITĂŢII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Nu este cazul.

VIII.1. Riscuri

Nu este cazul.

IX. CERINŢE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ŞI FINANCIARE

IX.1. Cerinţe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română, urmărind structura de conţinut şi cerinţele din prezentul caiet de sarcini, ofertantul având obligaţia completării „Anexei nr. 1 – Lista de cantităţi".

Orice propunere tehnică prezentată care cuprinde pe lângă cerinţele minimale impuse şi alţi parametri care nu au fost menţionaţi în caietul de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică propune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale prevăzute în caietul de sarcini.

Ofertantul va trebui să facă dovada că este autorizat de Biroul Român de Metrologie Legală prin prezentarea unei copii legalizată a autorizaţiei emisă de BRML.

Pentru produsul solicitat, ofertanţii vor completa următorul formular şi Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, care se va preda împreună cu propunerea tehnică.

Nr. crt.	**Specificaţii**	**Cerinţă**		
		Solicitată prin caietul de sarcini	**Ofertată**	**Poziţia/locul unde se regăseşte în ofertă (fişe/cataloage/ desene etc.)**
0	**1**	**2**	**3**	**4**
1	Denumire	Contor de apă rece şi accesorii montare		
2	Unitate de măsură	set		
3	Cantitate	1		
4	Specificaţii tehnice/cerinţe funcţionale minime	Contor apă rece – cu debit maxim 5m³/h. presiune nominală 16bar, temperatură maximă apă 30°C, clasă metrologică -clasa B, afişare ecran maxim 10000³, temperatură apă - apă rece , diametru nominal 20mm. Accesorii pentru montaj - Set de legaturi ¾" – 1" -1 set, robinet ¾" - 1buc, Adaptor ¾" - Ø25 – 2buc. cot ¾" bronz – 4buc, Holender bronz ¾" - 1buc, filtru Y ¾"– 1 buc,; teu ¾ - 1buc.		
5	Durată minimă garanţie	24 luni calendaristice de la procesul verbal de punere în funcţiune, conform prevederilor subcap.III.5.1 din caietul de sarcini		
6	Loc de livrare	Sucursala Electrocentrale Işalniţa, str. Mihai Viteazul nr. 101, localitatea Işalniţa, judeţul Dolj		
7	Termen/dată de livrare	15 zile calendaristice de la data înregistrării contractului.		

8	Cerinţe privind ambalarea	Produsele vor fi ambalate şi protejate împotriva deteriorării. Ambalajele rezultate în urma despachetării produsului vor rămâne în proprietatea beneficiarului.		
9	Cerinţe privind etichetarea şi marcarea	Produsul va fi marcat şi etichetat (eticheta va conţine cel puţin: denumirea, codul, producătorul) conform prevederilor legislaţiei în vigoare aplicabile. Produsul va fi prevăzut cu date de identificare pe care să fie înscrise: - marca CE; -fabricantul; -tipul/modelul constructiv., - cartea tehnică/fişa tehnică ce va cuprinde şi instrucţiuni de montaj, exploatare şi întreţinere		
10	Cerinţe privind depozitarea	Produsul va fi protejat împotriva deteriorării pe timpul depozitării la ofertant. Se vor respecta normele de depozitare pentru a nu afecta caracteristicile tehnice şi integritatea produsului livrat.		
11	Cerinţe privind transportul şi asigurarea	Se vor respecta normele de manipulare şi transport pentru a nu afecta caracteristicile tehnice şi integritatea produsului livrat. În timpul transportului, produsul trebuie protejat împotriva ploii, umezelii şi vaporilor corozivi. Mijlocul de transport utilizat trebuie să fie acoperit. Transportul produsului la sediul beneficiarului se va realiza de către ofertant cu mijloace de transport proprii.		
12	Cerinţe privind instalarea	Contorul de apă rece se va instala la sediul beneficiarului, în mod corespunzător de către reprezentanţii furnizorului.		
13	Cerinţe privind punerea în funcţiune	Punerea în funcţiune se va realiza de către reprezentanţii furnizorului la sediul beneficiarului, prin întocmirea şi predarea procesului verbal de „Sigilare şi montaj apometru"; predarea raportului de lucru; predarea buletinului de verificare metrologică.		

14	Cerinţe privind inspecţii, teste	Inspectarea şi testarea contorului de apă se va efectua imediat după montarea acestuia pe o perioadă de cel puţin 60 (şaizeci) minute, în prezenţa reprezentanţilor beneficiarului şi reprezentantul/reprezentanţii furnizorului, prin observarea şi verificarea dacă aceasta funcţionează corect. Dreptul beneficiarului de a inspecta, de a testa şi a verifica şi dacă este necesar de a respinge punerea în funcţiune a unui contor de apă neconform, nu va fi limitat sau amânat ca urmare a invocării de către prestator a faptului că apometrul de apă rece a fost inspectat, testat şi verificat de furnizor anterior livrării acesteia la destinaţia finală.		
15	Cerinţe privind autorizările necesare	Reprezentantul / reprezentanţii furnizorului va/vor livra produsul la sediul Sucursalei Electrocentrale Işalniţa şi, obligatoriu, va/vor asigura montarea, punerea în funcţiune, inspecţii, teste precizate la subcap. III.5.3.1 din prezentul caiet de sarcini. Furnizorul trebuie să fie autorizat de Biroul Român de Metrologie Legală pentru montajul apometrelor de apă rece.		
16	Documentaţii furnizate odată cu produsele	Furnizorul va livra beneficiarului documentaţia tehnică de întreţinere, mentenanţă şi exploatare a produsului.		

Ofertantul trebuie să facă dovada că furnizarea produsului se realizează într-un sistem de management al calităţii, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera produsului ofertate, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediţia 2015, sau echivalent.

În cazul în care ofertantul nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat.

IX.2. Cerinţe privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiară va fi întocmită în lei, fără TVA, urmărind structura de conţinut şi cerinţele din prezentul caiet de sarcini, ofertantul având obligaţia completării „Anexei nr. 1 – Lista de cantităţi''.

Costurile cu ambalarea, marcarea, etichetarea, transportul produsului la sediul beneficiarului şi operaţiunile cu titlu accesoriu care trebuie realizate de către ofertant la sediul beneficiarului vor fi suportate de către ofertant şi vor fi cuprinse propunerea financiară.

X. DISPOZIŢII FINALE

Furnizorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 129/15.06.2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu toate modificările şi completările ulterioare.

În timpul / perioada asistenţei tehnice la montaj, furnizorul va respecta reglementările obligatorii privind securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului în incinta beneficiarului şi va semna convenţiile de protecţie a muncii, P.S.I. şi administrativ, respectiv de protecţia mediului, cu beneficiarul.

Furnizorul este direct responsabil de consecinţele nerespectării legislaţiei privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.

XI. ANEXE

- Anexa nr. 1 – Lista de cantităţi.

	Funcţia	**Prenume, nume**	**Semnătura**	**Data semnării**
Aprobat	**Director Tehnic**	**Viorel TUDOR**		10.09.2019
Avizat	Şef Secţie Exploatare Chimică	Gabriela FIRANESCU		09.09.2019
	Inginer Serviciul Sisteme de Management	Paul BRĂTESCU		09.09.2019
Verificat	Şef Serviciu Electrotehnic şi Automatizări	Bebe COCOŞILĂ		10.09.2019
Elaborat	Inginer Serviciul Electrotehnic şi Automatizări	Hermina NISTORAN		09.09.2019

SUCURSALA ELECTROCENTRALE ISALNITA
SERVICIUL ELECTROTEHNIC SI AUTOMATIZARI

Anexa nr.1 la CS .....

LISTA DE CANTITATI

ACHIZITIE CONTOR DE APA RECE (APOMETRU) SI OPERATIUNI CU TITLU ACCESORIU DE MONTAJ SI PUNERE IN FUNCTIUNE

PRODUCTIE

Nr. crt.	Denumire produs/specificatii tehnice	UM	Cantitate	Pret unitar lei/buc	Valoare [lei] fără TVA
1	**Contor de apă rece (apometru)** – debit maxim 5m³/h. presiune nominală 16bar, temperatură maximă apă 30°C, clasă metrologică -clasa B, afişare ecran maxim 10000³, temperatură apă - apă rece , diametru nominal 20mm. ***Accesorii pentru montaj*** - Set de legaturi ¾" – 1" - 1 set, robinet ¾" - 1buc, Adaptor ¾" - Ø25 – 2buc. cot ¾" bronz – 4buc, Holender bronz ¾" - 1buc, filtru Y ¾"– 1 buc,; teu ¾ - 1buc.	set	1		
	VALOARE TOTALA (LEI, fără TVA)				