

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de lucrări		COD: F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 1/7

DIRECȚIA MINIERĂ

Nr. 11252 din 05.12.2019

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

- *Exploatarea Minieră de Cariere Roșia -Rovinari adresa: strada Constructorilor nr. 9, localitatea Rovinari, județul Gorj, tel:0374176039, fax 0374176014 pentru deservirea la :*
- Cariera Roșia, cu sediul în comuna Fărcășești, județul Gorj;
- Cariera Tismana, cu sediul în comuna Călnic, județul Gorj;
- Cariera Pinoasa, cu sediul în comuna Fărcășești, județul Gorj;
- Cariera Peșteana, comuna Urdari, județul Gorj.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

„Închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator”.

II.2. Cantitate

Conform *Anexa nr. 1.*

III. CERINȚE PRIVIND LUCRAREA SOLICITATĂ

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pusă în operă lucrarea solicitată

Lucrările cu acest tip de utilaj se vor executa pentru *Exploatarea Minieră de Cariere Roșia-Rovinari*, și vor deservi Cariera Roșia, Cariera Tismana, Cariera Pinoasa, Cariera Peșteana, ce aparțin de Direcția Minieră.

Lucrările cu utilaj de construcții cu operator, se vor executa la platformele de vehiculare a excavatoarelor cu rotor și a mașinilor de haldat, depozitele de cărbune alte puncte de lucru.

Condiții climatice:

Clima specifică arealului geografic în care se execută lucrările cu utilaje de construcții închiriate, este temperat continentală, cu influențe mediteraneene, veri moderate cu zile sau perioade caniculare în care se pot înregistra temperaturi de până la +35 ° C la umbră, ierni blânde cu zile sau perioade friguroase în care se pot înregistra temperaturi de până la - 25°C.

Temperatura medie anuală este de + 11,5°C. Precipitațiile în cursul anului sunt neuniforme.

Agenții climaterici maximali care se înregistrează vara sau iarna pot influența negativ lucrările cu utilajele de construcții închiriate deoarece acestea lucrează în câmp deschis.

III.2. Specificații tehnice minimale

Lucrările cu utilajul de construcții cu operator presupun lucrări tehnologice de ripare, scurtare, prelungire a benzilor transportoare de mare capacitate (TMC).

Principalele grupe de lucrări care trebuie executate cu utilajul de construcții și de lucrări publice cu operator în cadrul carierelor sunt următoarele:

A. Lucrări tehnologice (lucrări de ripări, prelungiri, scurtări TMC, trecere peste transportor etc.).

Pentru acest tip de lucrări se folosește următorul tip de utilaj de construcții:

- utilaj de construcții cu echipament special:

I. Buldozer pe șenile - Ripător

Buldozer pe șenile-ripător - reprezintă un buldozer pe șenile cu $P \geq 185/252$ kW/CP, care are ca *echipament de lucru un dispozitiv de ripare, special construit*, folosit la riparea transportoarelor de mare capacitate (TMC- urilor) din cariere.

Putere motor:

$P \geq 185/252$ kW/CP;

Forța de tracțiune:

1500 - 3500 daN;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de lucrări	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 2/7

Viteza de deplasare:

0,5 - 15 km/h;

Dispozitiv de ripare -

echipament de baza.

III.2.1. Obiective performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Cerințe funcționale pentru utilajele de construcții sunt:

(1) Utilajele de construcții care fac parte din parcul activ RT 1 **sunt solicitate cu inspecția tehnică** efectuată de persoane acreditate de organismul national de acreditare RENAR pentru astfel de activități sau atestate de alte organisme de profil.

(2) Utilajele de construcții care fac parte din parcul activ RT 1 **sunt solicitate cu sisteme de monitorizare a parcului de utilaje de construcții prin aplicații de poziționare globală (GPS) și gestionarea producției.**

Inspecția tehnică pentru utilajele de construcții care fac parte din parcul activ de lucru, efectuată de persoane acreditate de organismul national de acreditare RENAR pentru astfel de activități sau atestate de alte organisme de profil, precum și montarea și implementarea **sistemului de monitorizare a parcului de utilaje de construcții prin aplicații de poziționare globală (GPS) și gestionarea producției**, vor fi solicitate de la înregistrarea contractului și vor fi valabile pe întreaga durată de derulare a contractului.

(3) Utilajele de construcții sunt solicitate în stare tehnică bună, în limitele capacităților tehnice cerute în prezentul caiet de sarcini.

(4) Ofertantul se obligă să asigure funcționarea la parametrii standard, a dotărilor pe care utilajele de construcții le posedă din fabricație.

(5) Ofertantul se obligă să asigure carburanții și lubrifianții în cantități suficiente pentru funcționarea utilajelor contractate la *programul de lucru* solicitat în contract.

(6) Dispozitivele de urmărire și caracteristicile **aplicațiilor de poziționare globală (GPS)** a parcului activ de utilaje de construcții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- echipamentele se vor monta pe utilajele auxiliare în locuri bine protejate pentru a împiedica pe cât este posibil deteriorarea și intervenția neautorizată asupra lor;
- aplicația software trebuie să fie compatibilă cu dispozitivele montate pe utilaje;
- aplicația să trimită informații în timp real cu tipul evenimentului în cazul în care: se opreste sau se porneste motorul, aparatul este deconectat, aparatul este reconectat, este bruia de catre un eveniment de tip bruierie GPS/GSM sau este scoasa cartela SIM din aparat;
- pozițiile transmise de echipament trebuie să fie vizibile în timp real, (actualizate la maxim 10 minute);
- monitorizarea a unuia sau a mai multor utilaje în timp real prin utilizarea de hărți digitale vectoriale care să acopere suprafețele carierelor;
- hărțile trebuie să poată fi afișate pe orice PC, Laptop etc.;
- echipamentul GPS să permită localizarea utilajului cu o precizie de +/- 3 m +/- 25 m;
- memoria internă a echipamentului GPS să permită stocarea, în cazul în care utilajul s-ar deplasa în zone în care semnalul GSM/GPRS este slab sau lipsește;
- nu se admit echipamente care utilizează harti raster ce permit vizualizarea doar ca o imagine foto-digitală;
- aplicația trebuie să aibă o interfața ușor de gestionat care să asigure o utilizare facilă a sistemului de monitorizare;
- aplicația să fie disponibilă în limba română și engleză;
- sistemul va trebui să afișeze următoarele informații detaliate, disponibile oricând, pentru fiecare utilaj auxiliar monitorizat:
 - traiectoria și timpul de funcționare;
 - poziția și direcția de deplasare;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de lucrări	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 3/7

- identitatea utilajului auxiliar (marca, model, serie sașiu, putere);

- pentru a accesa aplicația va fi nevoie de un cont de utilizator. Aplicația trebuie să poată fi accesată de un număr nelimitat de utilizatori în funcție de necesitățile beneficiarului.

Un cont de utilizator va conține nume și prenume și adresa de e-mail a acestuia.

- aplicația va trebui să ofere o prezentare generală a poziției tuturor utilajelor auxiliare monitorizate și va putea fi văzută în două forme: pe hartă și în tabel.

Aplicația va trebui să genereze rapoarte care vor conține cel puțin următoarele informații:

- lista utilajelor auxiliare monitorizate;
- pentru fiecare utilaj auxiliar se vor putea vedea timpii de funcționare, timpii de staționare cu motor pornit;
- pentru fiecare utilaj auxiliar monitorizat să poată genera rapoarte automate (zilnice, săptămânale, lunare) care vor cuprinde: data/ora, timp de funcționare/staționare;
- detalii privind fiecare pierdere a semnalului GPS, pentru utilajele auxiliare monitorizate, într-un interval de timp. Va fi afișat momentul pierderii-revenirii semnalului;
- informații privind funcționarea unui utilaj auxiliar într-o perioadă de timp, grupate pe zile.

Alte cerințe:

- aplicația să nu dea erori mari de raportare privind timpii de funcționare, raportările să nu fie secvențiale să nu permită modificarea înregistrărilor din aplicație de la o zi la alta;
- timpul de răspuns la solicitarea de intervenție pentru soluționarea incidentelor/ defecțiunilor semnalate de către beneficiar, aferente aplicației utilizate, va fi de cel mult 4 ore de la data transmiterii, prin fax, e-mail a solicitărilor de intervenție către ofertant;
- timpul de remediere va fi de cel mult 24 ore lucrătoare pentru aplicație, calculate de la data și ora notificării ofertantului;
- suportul tehnic, pentru funcționarea optimă a aplicației livrate va fi asigurat de către ofertant pe întreaga perioadă a contractului, gratuit, în regim de lucru continuu 7zile/7zile;
- aplicația software trebuie să fie on-line în proporție de cel puțin 95% /perioada contractată.

Condiții de recepție:

- Montajul, configurarea, testarea echipamentelor vor fi asigurate de către ofertant, pe cheltuiela sa exclusivă.

- Recepția calitativă se va face după montarea, configurarea și testarea echipamentelor, punerea în funcțiune a sistemului de către ofertant și verificarea funcționării la parametrii normali a acestuia și a softului aferent, în prezența beneficiarului.

- Operațiunea de recepție va fi consemnată printr-un proces verbal de predare - primire și punere în funcțiune a sistemului.

Condiții de calitate

- Obligația ofertantului de a prezenta modalități de asigurare a accesului la specialiștii necesari obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate, corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului.

Cerințe privind operatorii de utilaje de construcții:

- să aibă calificarea, experiența practică corespunzătoare în manevrarea utilajului de construcții pe care îl operează;
- să fie sănătos clinic, fizic și psihic;
- să utilizeze și să mențină utilajul de construcții în bună stare de funcționare, în limitele capacităților tehnice;
- să execute lucrările solicitate în condiții de bună calitate;
- să evite zonele periculoase în care este interzisă circulația cu utilaje de construcții: taluze instabile, berme cu lățimi mici, zone cu pericole de electrocutare etc.;
- să respecte măsurile de securitatea muncii, mediu și sănătate în exploatarea utilajului.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul depozitarea

Nu este cazul.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de lucrări	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 4/7

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Execuție

Lucrările se vor executa la *Exploatarea Minieră de Cariere Roșia-Rovinari* în Cariera Roșia, Cariera Tismana, Cariera Pinoasa, Cariera Peșteana, ce aparțin de Direcția Minieră.

- **3 luni de zile de la înregistrarea contractului.**

Programul de lucru în perioada solicitată pentru utilajele de construcții este de **7 ore/zi**, în intervalul orar: **7⁰⁰- 15⁰⁰**, 5-7 zile pe săptămână.

IV.2. Durată contract

- **3 luni de zile de la înregistrarea contractului.**

V. GARANȚII

Perioada de garanție pentru lucrările executate cu utilajele echipament de construcții cu operator este de 30 zile de la data recepției lucrărilor executate, iar aceasta va fi consemnată în procesul - verbal de recepție.

Ofertantul se obligă să asigure înlocuirea utilajelor defecte în max. 24 ore de la notificarea de către beneficiar.

Termenele necesare pentru constatarea neconformităților:

- termen de intervenție pentru constatarea neconcordanțelor/neconformităților apărute în termenul de garanție este de 4 ore,
- termen de remediere a lucrărilor la care au apărut neconformități în termenul de garanție este de 24 ore.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va cuprinde o ***Fișă de prezentare a utilajului de construcții*** cu specificațiile tehnice pentru utilaje de construcții, care să ateste caracteristicile tehnice solicitate prin caietul de sarcini, Anexa nr. 2.

Propunerea tehnică se va prezenta conform Anexei nr. 1, fără valori financiare.

Condiții eliminatorii:

- Inexistența documentelor care să dovedească îndeplinirea cerințelor solicitate la cap. III.3
Cerințe funcționale pentru utilajele de construcții privind siguranța în exploatare a utilajelor de construcții ofertat spre închiriere.

- *Lipsa parcului activ solicitat și/sau a utilajelor de construcții cu caracteristici tehnice precizate în prezentul caiet de sarcini.*

Alte cerințe:

- Ofertantul are obligația de a demonstra, că utilajele prezentate în ofertă sunt deținute în patrimoniul societății, în leasing sau alte forme de punere la dispoziție în conformitate cu cerințele legale.

- Ofertantul are obligația punerii la dispoziție a tuturor elementelor de identificare a utilajelor oferite, astfel încât să poată fi creată baza de date necesară eliminării posibilității ofertării unor utilaje deja contractate, sau a căror prezentare nu este corespunzătoare.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

- Propunerea financiară se va prezenta în moneda: leu fara TVA.
- Propunerea financiară se va prezenta conform Anexei nr. 1, cu valori financiare.

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

RECEPȚIA lucrărilor executate se realizează zilnic în baza Procedurii administrative „*Recepția, confirmarea și decontarea prestațiilor cu utilaje de construcții și autovehicule de*

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de lucrări	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 5/7

transport, închiriate de la terți - COD: PAD - MP – 003, ed. 1 rev. 0” - (Anexa nr. 3), de către persoane responsabile din Exploatarea Minieră de Cariere Roșia-Rovinari: Cariera Roșia, Cariera Tismana, Cariera Pinoasa, Cariera Peșteana, cu adresele menționate la subcap I.1 și constă în verificarea:

- 1) *Respectării programului de lucru;*
- 2) *Respectării condițiilor de calitate a lucrărilor executate.*

Recepția lucrărilor executate se face la Punctele de lucru din cariere cu adresele menționate la subcap I.1, în momentul finalizării acestora.

CONFIRMAREA utilajelor de construcții închiriate se va face în baza Procedurii administrative „Recepția, confirmarea și decontarea prestațiilor cu utilaje de construcții și autovehicule de transport, închiriate de la terți - COD: PAD - MP-003, ed. 1 rev. 0” (Anexa nr. 3).

Confirmarea utilajelor de construcții se face în *Regie* pentru lucrările executate, *SLD* în baza programului de lucru :

a) *Timp efectiv de funcționare (regie)*, înțeles ca timp efectiv în lucru sau timp efectiv consumat la dispoziția liniei tehnologice, din cadrul carierelor.

b) *Timp stat la dispoziție (SLD)*, înțeles ca timp de staționare a utilajelor de construcții cauzat de următorii factori:

- *condiții de lucru nefavorabile, altele decât cele de forță majoră sau calamități;*
- *lipsă muncitori, materiale, mijloace de transport etc. altele decât ale executantului, energie electrică, necesare a fi asigurate de beneficiar;*
- *deplasarea pe trailer a utilajului auxiliar șenilat numai la cererea beneficiarului.*

c) *Timp pentru schimbarea locului de muncă (SLM)*, înțeles ca deplasarea autopropulsată a utilajului șenilat de la un loc de muncă la altul, numai la cererea beneficiarului.

d) *Timp de pregătire utilaj (1 ora zilnic)*, înțeles ca timp în care executantul realizează alimentarea cu carburant și lubrifiant, revizie utilaj etc. Timpul de pregătire este netarifabil.

Identificarea neconformităților, inițierea, completarea și circuitul RNC-urilor se face conform procedurii de sistem „Neconformitate și acțiune corectivă”, cod PS-07 (Anexa nr. 4) - conform: Cap. 5. Responsabilități, Cap. 6 - 6.2. Neconformități.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Riscuri identificate în îndeplinirea contractului masuri de gestionare:

Riscuri identificate ce pot apărea în desfășurarea contractului:

Pentru Executant:

- transportul utilajelor de construcții la punctele de lucru din cariere, poate fi întârziat datorită **gabaritului depășit** al utilajelor de construcții și de lucrări publice, fapt ce poate duce la prelungirea (modificarea) termenului de începere a lucrărilor.

Pentru beneficiar:

- creșterea timpului de realizare a lucrărilor miniere programate (drumuri tehnologice, platforme), în lipsa acestor utilaje de construcții și de lucrări publice.

- **LEGISLAȚIE, NORME, REGLEMENTĂRI ȘI PROCEDURI**

- *Legea nr. 85/2003 Legea Minelor;*

- Procedura administrativă „Recepția, confirmarea decontarea prestațiilor cu utilaje de construcții și utilaj auxiliare industriale închiriate de la terți-COD: PAD-MP-003 ed. 1 rev. 0”.

- **PROTECȚIA MEDIULUI**

Cerințele de mediu ce se impun a fi respectate sunt cuprinse în:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de lucrări	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 6/7

- O.U.G. nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată prin Legea nr. 265/ 2006, cu modificările completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 - privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr. 211/2011 - privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 235/2007 - privind gestionarea uleiurilor uzate.

Din punct de vedere al mediului înconjurător lucrările programate nu creează disfuncționalități față de situația existentă.

Executantul răspunde de respectarea condițiilor de mediu impuse instalațiilor (noxele emantate, poluarea fonică emisă trebuie să fie în limita prescrisă de producător), nu sunt permise scurgeri de carburanți și lubrifianți în perimetrul carierelor.

- MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

- Pe toată perioada derulării contractului executantul va respecta prevederile din următoarele acte normative:
- H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;
- H.G. nr. 971/2006 privind cerințele minime de securitate pentru semnalizarea de necesitate și/sau sănătate la locul de muncă;
- H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
- H.G. nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

- SITUAȚII DE URGENȚĂ

Prevederile specifice pe linia Situațiilor de Urgență care trebuie respectate de executant sunt cuprinse în legislația următoare:

- Legea nr. 307/2006 privind Apărarea Împotriva Incendiilor cu completările ulterioare;
- Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Apărare Împotriva incendiilor;
- Ordinul M.A.I. nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență;
- Ordinul M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul Situațiilor de Urgență cu modificările ulterioare;
- Ordinul M.A.I. nr. 1184/6.02.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea asigurarea activității de evacuare în situații de urgență;
- Ordinul M.A.I. nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;

Se vor respecta toate Legile, Hotărârile și Ordinele care au implicații în domeniul Situațiilor de Urgență.

- REMEDIERI, RĂSPUNDERI

Parcul de utilaje de construcții trebuie să fie asigurat în conformitate cu parcul activ RT1 solicitat.

Pentru neasigurarea la program a utilajelor de construcții achizitorul are dreptul de a pretinde daune-interese executantului.

Utilajele de construcții din parcul de rezerva RT2 nu sunt *solicitate* la intrarea în vigoare a contractului dar poate fi constituit de executant în cazul înlocuirii unor utilaje de construcții defecte pe parcursul derulării contractului.

IX. ANEXE


Anexa nr. 1 - *Necesar utilaje de construcții E.M.C. ROȘIA-ROVINARI* – Cariera Roșia, Cariera Tismana, Cariera Pinoasa, Cariera Peșteana – *lotul nr. 1.*

Anexa nr. 2 - *Fișă de prezentare a utilajului de construcții.*

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de lucrări	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 7/7

Anexa nr. 3 - Procedura administrativă „Recepția, confirmarea și decontarea prestațiilor cu utilaje de construcții și autovehicule de transport, închiriate de la terți-COD: PAD-MP - 003, ed. 1 rev. 0”.

Anexa nr. 4 - Procedură de sistem „Neconformitate și acțiune corectivă”, cod PS-07.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Direcția Miniera	Gheorghe DOBRÎȚANU		
Vizat	Șef Departament Minier	Ion GURAN		05.12.2019.
Verificat	Șef Serviciu Producție	Petre DIACONESCU		05.12.2019.
Elaborat	Inginer Serviciul Producție	Mircea POPESCU		05.12.2019

NECESAR UTILAJE DE CONSTRUCȚII E.M.C. ROȘIA-ROVINARI
pentru 3 luni, an 2020

Nr. Lot	Denumire/tip utilaj	Caracteristici tehnice	Cariera	UM	Cant.	Zile/ perioada	ore funcț./ zi	ore SLD/zi	Total ore regie	Total ore SLD
1	Buldozer pe șenile	P ≥ 185/252 kW/CP, echipat cu dispozitiv de ripare	Tismana	buc.	1	45	5	2	225	90
	Buldozer pe șenile	P ≥ 185/252 kW/CP, echipat cu dispozitiv de ripare	Pinoasa	buc.	1	18	5	2	90	36
	Buldozer pe șenile	P ≥ 185/252 kW/CP, echipat cu dispozitiv de ripare	Rosia	buc.	1	30	5	2	150	60
	Buldozer pe șenile	P ≥ 185/252 kW/CP, echipat cu dispozitiv de ripare	Pesteana	buc.	1	27	5	2	135	54
TOTAL LOT 1					4				600	240

Șef Departament Minier
 Guran Ion

Întocmit
 Popescu Mircea

Denumire ofertant

Formular model FPU

FISA DE PREZENTARE UTILAJ DE CONSTRUCTII

Subunitatea.....

Marca utilajului de constructii.....

Denumirea, tipul si subtipul utilajului de c-tii

Capacitate organ lucru.....

Nr. crt	Elemente de identificare utilajului de constructii	Date ofertant (se completeaza de catre ofertant)	Date experți cooptati (se completeaza de experți)
1	Elemente identificare utilaj		
	Producator		
	Tipul utilajului de constructii		
	Serie sasiu		
	Numar inventar		
	Caracteristici tehnice conform cerințelor caietului de sarcini pentru fiecare tip de utilaj (capacitate, putere instalata, viteza, portanța pe sol etc)		
	Felul actionarii (termic, electric)		
	An fabricatie		
	Data ultimei reparatii RK		
	Dotare cu sisteme de monitorizare a parcului de utilaje de construcții prin aplicații de poziționare globală (GPS) și gestionarea producției.		
	Poseda atestare tehnica conf. reglem. tehnice		
2	Starea teh. (motor, transmisie, suspensie, caroserie)		
	MINIM		
	MEDIU		
	NORMAL		
3	Aspect exterior vehicul		
	MINIM		
	MEDIU		
	NORMAL		
	Datele prezentate corespund realitatii si sunt conforme cerintelor caietului de sarcini (DA/NU)		

Observatie: se verifica documentele originale cu xerocopiile depuse in oferta**SEMNATURI****Ofertant,****Experți cooptați,**