

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de lucrări		COD: F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 1/5

Nr. 13797/31.08.2020

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Sucursala Electrocentrale Craiova II, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195 cod 200716, județul Dolj, România, Telefon: 40 372 511 521, Fax: 40 372 511 549.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

Reabilitare și igienizare Grup Sanitar Poartă acces nr 1.

II.2. Cantitate

Conform Anexa nr. 1 - Lista cu cantitățile de lucrări „*Reabilitare și igienizare Grup Sanitar Poartă acces nr 1*”.

III. CERINȚE PRIVIND LUCRAREA SOLICITATĂ

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pusă în operă lucrarea solicitată.

Lucrarea se va pune în operă la Sucursala Electrocentrale Craiova II, **Grupul Sanitar Poartă acces nr 1**, dimensiuni :L=1,5m, l=1.2 m, H=2.3m.

III.2. Specificații tehnice minimale.

Lucrările necesare a fi executate sunt conform Anexei nr.1 , după cum urmează:

- Se demontează ușa metalică exterioară existentă și se înlocuiește cu ușă PVC plină culoare alb cu accesorii de montare și feronerie..

- Se plachează cu gresie pardoseala și faianță pe pereți la H=1,7 m.

- Se igienizează prin gletuire și zugrăvire în două straturi pereții deasupra faianței și tavanul.

- Se demontează lavoarul existent și vasul de WC, și se înlocuiesc cu lavoar de porțelan cu picior, complet echipat (baterie ,sistem de scurgere,sistem de alimentare cu apă) și vas WC de porțelan cu bazin pe vas ,complet echipat (furnitură mecanism acționare,scurgere , sistem alimentare cu apă,).

- Se montează etajeră de porțelan,oglină deasupra lavoarului, suport hârtie igienică și corp de iluminat tip aplică cu bec led.

Înainte de executarea tencuielilor și montarea plăcilor de faianță se vor decapa toate straturile componente (zugrăveli , tinci , grund) până la tencuială și se vor remedia toate defectele observate în vederea asigurării unei bune aderențe a noului glet.

Suprafețele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie să fie plane și netede, fără desprinderi și fisuri. Toate fisurile și neregularitățile se chituiesc sau se șpăcluiesc cu pastă din aceeași compoziție cu a gletului.

La montarea plăcilor de gresie și faianță se va respecta planeitatea acestora după lipire cât și acoperirea rosturilor dintre plăci cu chit specific.

Aplicarea vopsitoriilor de orice fel se va face urmărindu-se aspectul general (același ton de culoare pe întreaga suprafață, fără pete, fără scurgeri, bășici, urme de bidinea, neregularități din chituire sau șlefuire, etc.)

Materialele necesare realizării lucrărilor sunt în totalitate în sarcina ofertantului.

Înainte de punerea în operă a finisajelor ofertantul va prezenta mostre reprezentantului beneficiarului.

Executarea tuturor lucrărilor se va face respectând condițiile de calitate .

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Prezentul capitol tratează cerințele beneficiarului cu privire la asigurarea calității.

Calitatea produselor care se vor pune în operă este atestată prin:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de lucrări	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 2/5

-certificat de calitate si garanție;
-declarația de conformitate și garanție întocmită în conformitate cu SR ISO/CEI 17050:2010.

Legislație incidentă, standarde și prescripții de referință:

- C56-85 Normativ pentru verificarea lucrărilor de construcții si instalații aferente.
- Hotărârea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții cu modificările ulterioare.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea.

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

Produsele care se vor pune în operă trebuie să fie ambalate astfel încât acestea să facă față, fără limitări, oricăror condiții de manipulare, transport si depozitare până la destinația finală.

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Produsele ce se vor folosi pentru execuția lucrărilor, trebuie să fie marcate prin etichetare, cuprinzând minim următoarele specificații:

- Denumire produs si denumire producător sau marcă comercială.
- Data fabricării si termenul de valabilitate de la data fabricării.

III.4.3. Cerințe privind transportul

Transportul produselor care se vor pune în operă cât și a deșeurilor rezultate din execuția lucrărilor este în sarcina ofertantului.

Deșeurile se vor depozita într-un loc stabilit de beneficiar și vor fi evacuate de către ofertant în afara incintei Sucursalei Electrocentrale Craiova II.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

Depozitarea produselor care vor intra în operă se va face în așa fel încât sa se elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca în momentul punerii lor în operă acestea să corespundă condițiilor impuse de Caietul de Sarcini și a normativelor în vigoare.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Execuție

Lucrarea se va executa în incinta Sucursalei Electrocentrale Craiova II, cu sediul în Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195 cod 200716, județul Dolj, România, Telefon: 40 372 511 521, Fax: 40 372 511 549.

Ofertantul va realiza lucrarea în maxim 15 zile calendaristice de la preluarea frontului de lucru.

Înainte de începerea lucrărilor, ofertantul va întocmi un grafic de execuție care va fi aprobat de către reprezentantul beneficiarului.

Ofertantul va anunța beneficiarul în scris de terminarea lucrărilor pentru ca acesta să poată stabili data recepționării lucrărilor de către comisia de recepție.

IV.2. Durată contract

Durata contractului este de 90 de zile calendaristice de la înregistrare.

V. GARANȚII

La data recepției lucrarea va avea calitățile stipulate în caietul de sarcini, și va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare nefiind afectată de vicii care ar diminua sau anula posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de utilizare.

Perioada de garanție a lucrărilor cât și a produselor puse în opera va fi de minimum 12 luni calendaristice de la data recepției la terminarea lucrărilor. Pe toată perioada de garanție ofertantul va răspunde imediat și va remedia pe cheltuiala sa neconformitățile apărute din propria vină.

Pentru neconformitățile apărute în perioada de garanție se va proceda astfel:

- la depistarea neconformității, beneficiarul transmite raportul de neconformitate ofertantului;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de lucrări	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 3/5

- ofertantul are obligația ca în termen de 48 de ore de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea și să stabilească cauzele;

- delegatul ofertantului, de comun acord cu beneficiarul, stabilește termenul și modul de tratare a neconformității prin:

a) remedierea defectului constatat cât și înlocuirea produsului pus în operă cu deficiențe calitative în maxim 3 zile de la data constatării deficiențelor;

b) de a face modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificațiilor tehnice.

c) să suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților aparute la recepție.

Contravaloarea cheltuielilor suplimentare (transport, analize și verificări efectuate la terți etc.) se va suporta de către ofertant.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Propunerea tehnică va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini. Cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini vor fi tratate ca fiind cerințe minimale.

În acest sens, orice propunere tehnică prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini, ceea ce trebuie demonstrat de ofertant.

În cadrul propunerii tehnice se vor prezenta cel puțin:

- lista lucrărilor care se vor executa cu respectarea cantităților precizate în Anexa nr. 1;

- fisele tehnice pentru principalele produse necesare a se folosi în lucrare;

- procedurile privind execuția lucrărilor cu respectarea normativelor în vigoare;

- numărul și specializarea personalului propus pentru realizarea lucrării;

- nominalizarea responsabilului tehnic cu execuția și prezentarea, în copie conformă cu originalul, a documentelor ce dovedesc calificarea, specializarea și atestarea acestuia.

Ofertantul trebuie să facă dovada că execuția lucrărilor se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera lucrărilor oferate, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

Ofertantul trebuie să facă dovada că execuția lucrărilor se realizează într-un sistem de management de mediu, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera lucrărilor oferate, în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001 ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care operatorul economic care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate ori de mediu astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității sau, după caz, al protecției mediului, echivalent cu cel solicitat.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiară se va elabora în LEI, fără TVA cu respectarea listelor de cantități de lucrări din Anexa nr.1 - Lista cu cantitățile de lucrări „*Reabilitare și igienizare Grup Sanitar Poartă acces nr 1*”

Ofertanții vor prezenta deviz/calculație de cheltuieli însoțită de desfășurătoarele pentru materiale, manoperă, transport, colaborări, cazare etc. întocmite amănunțit cu evidențierea: cantităților, prețurilor/tarifelor unitare și a oricăror elemente justificative.

Devizul/calculația va prezenta toate cotele procentuale utilizate precum și formulele de calcul aferente. Calculele aritmetice se vor face cu două zecimale, fără aproximări.

Cheltuielile privind încărcarea, transportul, descărcarea și manipularea, atât a materialelor care se vor pune în operă cât și a deșeurilor rezultate din demolări, sunt în sarcina ofertantului și vor fi incluse în prețul ofertat.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de lucrări	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 4/5

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția lucrării se va face la sediul Sucursala Electrocentrale Craiova II, cu sediul în Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195, cod 200716, județul Dolj, România,

Recepția lucrării se face conform regulamentului aprobat prin HGR nr. 273/1994 cu modificările și completările ulterioare inclusiv HGR nr. 343/2017

Executantul va anunța beneficiarul în scris de terminarea lucrărilor pentru ca acesta să poată stabili data recepționării lucrărilor de către comisia de recepție.

Realizarea recepției se face în maxim 3 zile lucrătoare de la notificarea executantului privind terminarea lucrărilor.

Data finalizării recepției la terminarea lucrărilor este data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Executantul lucrărilor are următoarele obligații:

- Să stabilească, la depistarea unei neconformități pe parcursul derulării contractului, la recepție sau în perioada de garanție, în termen de 48 de ore, soluția pentru tratarea și termenul pentru aplicarea acesteia.
- Să suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților apărute pe perioada de garanție sau depășirea termenului de execuție.
- Să suporte costurile generate de încercările efectuate după eliminarea neconformităților.
- Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate folosite la executarea lucrării nu corespunde specificațiilor contractuale, beneficiarul are dreptul să îl respingă, iar executantul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- fie de a înlocui produsele refuzate;

- fie de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice.

Prevederile clauzelor mai sus menționate nu îl vor absolve pe executant de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Neconformități

La apariția unei neconformități (la recepții, pe parcursul derulării execuției, în perioada de garanție) beneficiarul va elabora raport de neconformitate ce va fi transmis executantului. Executantul are următoarele obligații:

- Să stabilească în termen de 48 de ore, soluția pentru tratarea și termenul pentru aplicarea acesteia.
- Să suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților apărute.
- Să suporte costurile generate de eventualele încercări efectuate după eliminarea neconformităților.

Se solicită întocmirea de către executant a **Planului de Control al Calității Verificări și Încercări (PCCVI)** și înaintarea spre aprobare către beneficiar în termen de 10 zile de la înregistrarea contractului, înainte de începerea efectivă a lucrărilor. PCCVI-ul va conține toate inspecțiile și încercările ce se vor efectua asupra materialelor utilizate, pe parcursul execuției lucrărilor în diferite faze și la final. Beneficiarul va stabili în PCCVI punctele de staționare (H) și a punctele de asistare (W) la care dorește să participe, va semna și returna executantului 1 exemplar al PCCVI-ului în maxim 3 zile.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de lucrări		COD: F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 5/5

În cazul în care, pe parcursul lucrării, executantul solicită derogări atunci îi revin următoarele obligații:

- obține aprobarea unui proiectant de specialitate și toate avizele necesare;
- să supună aprobării beneficiarului orice cerere de derogare apărută pe parcursul execuției lucrărilor.

Acceptul proiectantului de specialitate pentru eventualele derogări **nu presupune implicit** acordul beneficiarului. Prevederile clauzelor mai sus menționate nu îl vor absolve pe executant de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

Materialele care se vor pune în operă vor fi inspectate de către beneficiar, iar dacă vreunul dintre materialele inspectate nu corespunde specificațiilor contractuale, beneficiarul are dreptul să îl respingă interzicând punerea în operă.

Executantul va lucra astfel încât la sfârșitul fiecărei zile de lucru căile de acces sau platformele unde se să nu rămână blocate cu materiale din demolări, cu noile materiale aprovizionate sau cu utilaje în repaos. Curățenia la locul de muncă se face zilnic fiind obligatorie menținerea în stare de exploatare a căilor de acces și intervenție.


Executantul nu va folosi sub nici o formă (detașare, angajare în afara orelor de program) personalul de exploatare, întreținere și reparații din Sucursala Electrocentrale Craiova II.

Justificat, pe parcursul derulării execuției lucrărilor, părțile pot modifica de comun acord cantitățile de lucrări cu condiția menținerii prețurilor unitare ale acestora la valorile din contract și încadrării în valoarea totală a contractului.

În termen de maxim 10 zile calendaristice de la înregistrarea contractului executantul are obligația de a încheia cu beneficiarul convențiile privind protecția muncii, mediu, PSI și administrativ. Măsurile de protecție indicate în convenții nu sunt limitative, urmând a se adopta de către responsabilul tehnic pentru executarea lucrărilor toate măsurile impuse de situațiile care se pot ivi.

IX. ANEXE

Anexa nr.1 - Lista cu cantitățile de lucrări „Reabilitare și igienizare Grup Sanitar Poartă acces nr 1”

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director SE Craiova II	Dan VASILE		31.08.2020
Aprobat	Director Tehnic	Florin DIDĂ		31.08.20
Vizat	Sef Serviciu Termomecanic	Dumitru DUMITRAȘCU		31.08.20
Elaborat	Inginer Serviciul Termomecanic	Cristian BURCHIOIU		31.08.2020

Anexa 1-Listă cantități de lucrări
Reabilitare și igienizare Grup Sanitar Poartă acces nr 1

1. DEMONTARE UȘĂ METALICĂ DE EXTERIOR	1,70 mp
2. GLET DE IPSOS APLICAT LA PERETI SI TAVANE	5,80 mp
3. IGIENIZAREA PRIN ZUGRAVIRE CU DOUA STRATURI DE LAVABIL	5,8 0 mp
4. GRESIE PROCURARE	1,98 mp
5. FAIANTA PROCURARE	8,98 mp
6. MONTAT PLACI CERAMICE	10,96 mp
7. LAVOAR CU PICIOR(BATERIE+SISTEM ALIMENTARE + SISTEM DE SCURGERE) (<i>Procurare si montare</i>)	1,00 buc
8. OGLINDĂ 50/40 cm (<i>Procurare si montare</i>)	1,00 buc
9. ETAJERĂ PORTELAN (<i>Procurare si montare</i>)	1,00 buc
10. SUPORT HARTIE IGIENICA (<i>Procurare si montare</i>)	1,00 buc
11. UȘĂ DE EXTERIOR PLINĂ PVC 700/2000 -inclusiv feronerie și accesorii de montare	1,00 buc
12. MONTARE UȘĂ DE EXTERIOR PLINĂ PVC 700/2000	1,70 mp
13. CORP DE ILUMINAT TIP APLICĂ CU LED (<i>Procurare si montare</i>)	1,00 buc
14. VAS WC DE PORTELAN CU BAZIN PE VAS ,COMPLET ECHIPAT (furnitură mecanism acționare,scurgere , sistem alimentare cu apă,) (<i>procurare si montare</i>)	1,00 buc

Șef Serviciu Termomecanic
Dumitru **DUMITRAȘCU**



Serviciul Termomecanic
Cristian **BURCHIOIU**

