

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 1/9

6241/28.04.2025

I. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei achiziții, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de *entitate contractantă*, respectiv entitatea contractantă în cadrul contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII

Mentinerea în stare corespunzătoare de funcționare a celor trei instalații de cântărire din S.E Isalnita și încadrarea parametrilor mășurați în erorile tolerate.

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J2012000311183/2025, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Denumirea și adresa beneficiarului achiziției este Sucursala Electrocentrale Isalnita, str. Mihai Viteazul nr. 101, Com. Ișalnița, jud. Dolj, Tel 0372.369.333, fax nr. 0372.369.450.

Activitățile principale ale S. Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

Sucursala Electrocentrale Isalnita are ca activitate producerea de energie electrică.

II.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

Instalația de cântărire din mers pentru vagoane de cale ferată tip ICMV 01 PH01 și aparatul de cântărit cu funcționare neautomată tip pod CF de 100 tone sunt utilizate la cântărirea cărbunelui, cenusei și a calcarului recepționate/expediate din S.E Isalnita

Bascula pod electronică pentru vehicule rutiere tip AE 60t/18m/PR1613 este utilizată la cântărirea cisternelor cu carburanți, uleiuri, soda, fier vechi, oțel manganos, var bulgari, motorina, cenusa, calcar etc.

În scopul menținerii în stare corespunzătoare de funcționare a celor trei instalații de cântărire și încadrarea parametrilor mășurați în erorile tolerate, este necesară efectuarea de lucrări de service și verificări metrologice la aceste instalații

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de către entitatea contractantă/beneficiar

Respectarea prevederilor privind verificarea metrologică, a mijloacelor de măsurare care sunt utilizate în măsurările din domeniile de interes public, conform Ord.nr.77, Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal – LO 2022, publicat în MO332/5.04.2022.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractantă își desfășoară activitatea, dacă este cazul

Nu este cazul.

II.6. Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Nu este cazul.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD: F01-PAD-DA-012
			REVIZIA: 3 pag. 2/9

III. SERVICII SOLICITATE

III.1. Obiectivul general la care contribuie achiziția serviciilor

Mentinerea în stare corespunzătoare de funcționare a celor trei instalații de cântărire și încadrarea parametrilor mășurați în erorile tolerate.

III.2. Obiectivul specific la care contribuie achiziția serviciilor, *dacă este cazul*

Respectarea prevederilor privind verificarea metrologică, a mijloacelor de măsurare care sunt utilizate în măsurările din domeniile de interes public, prevăzute la art3 din Ordonanța 20/1992, aprobată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările și completările ulterioare.

III.3. Descriere servicii solicitate și, *dacă este cazul, operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate*

III.3.1. Descriere servicii

III.3.1.a. Denumire servicii

SERVICE LA INSTALATIA DE CANTARIRE DIN MERS PENTRU VAGOANE DE CALE FERATA TIP ICMV 01PH SI BASCULA POD ELECTRONICA PENTRU VEHICULE RUTIERE TIP AE 60T/18M/PR1613-SE ISALNITA

III.3.1.b. Cantitate

Conform *Anexei nr. 1* la caietul de sarcini– Lista de cantități/Specificații tehnice.

III.3.1.c. Specificații tehnice sau cerințe de performanță/funcționale minimale

Instalația de cântărire din mers pentru vagoane de cale ferată tip ICMV01-PH01 face parte din categoria instalațiilor de cântărire cu funcționare automată. Instalația este destinată cântăririi în regim dinamic și utilizează metoda de cântărire parțială în două reprize.

Partile componente ale instalației sunt următoarele:

1. Receptor de sarcină format platformă, având structura dintr-un cadru din profile I ranforsat cu profile laminate din oțel cu lungimea de 4,2 m și 4,5m delimitată de 2 zone de apropiere, cu lungime 10m fiecare;

Platforma este sprijinită de 4 celule de cântărire și este amplasată în cuva de beton.

2. Celule de cântărire tip PR6201/24C3 având aprobarea de model RO163/93 și următoarele caracteristici:

- clasa de exactitate C3;
- $E_{max}=20t$;
- $v_{min}=5m/s$.

3. Cutie de conexiune Philips tip PR6130/11;

4. Indicatoarele electronice Philips tip PR1613/00 aprobare de model RO126/93;

5. Calculatorul este prevăzut cu un program de cântărire dinamică integrală pentru solide denumit ICMV 01-PH01 seria 001, cât și cu un program de cântărire statică denumit CFE D;

6. Monitor PHILIPS;

7. Sistem de identificare a vagoanelor compus din 4 senzori inductivi de tipul SIE-M8 S-PS-K-LED

8. Imprimanta matricială;

9. Elemente de preluare a jocurilor longitudinale și transversale Philips tip PR1652/02;

10. Cablu de conectare dublu ecranat cu lungimea maximă de 300m tip Philips PR6135;

11. Cutie închisă care asigură condiții de microclimat.

Instalație de cântărit din mers pentru vagoane de cale ferată tip ICMV01-PH01

Caracteristici principale tehnice și metrologice:

Instalație de cântărire din mers pentru vagoane de cale ferată tip ICMV01-PH01	
Clasa de exactitate	1 pe vagon ; 0.2 pe garnitură
Limita maximă de cântărire (Max)	100000kg
Limita minimă de cântărire (Min)	10000kg
Valoarea diviziunii	100kg
Număr maxim de vagoane n_{max}	30



CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii

COD: F01-PAD-DA-012

REVIZIA: 3

pag. 3/9

Metoda de cantarire	Cantarire partiala (in reprize) vagoane trase
Sens de cantarire	In ambele sensuri
Temperatura de functionare grd C	-5...40
Tensiunea de alimentare (Vca)	220
Frecventa (Hz)	50

Aparat de cantarit cu functionare neautomata tip pod CF 100 tone

Caracteristici principale tehnice si metrologice:

Aparat de cantarit cu functionare neautomata tip pod CF 100 tone	
Clasa de exactitate	Clasa III
Limita maxima de cantarire (Max)	100000kg
Limita minima de cantarire (Min)	10000kg
Valoarea diviziunii	50kg
Numar maxim de vagoane nmax	30
Metoda de cantarire	Cantarire statica vagon cu vagon
Sens de cantarire	In ambele sensuri
Temperatura de functionare grd C	-5...40

Bascula pod electronica pentru vehicule rutiere tip AE 60t/18m/PR1613

Sistemul de cantarire, bascula pod electronica pentru vehicule rutiere tip AE 60t/18m/PR1613 se bazeaza pe o platforma de cantarire sprijinita pe un set de celule de sarcina. Semnalul electric de la celulele de sarcina este preluat prin intermediul unui cablu special de un indicator de greutate, care asigura conversia sa intr-o informatie numerica conforma cu greutatea vehiculului de pe platforma. Aceasta informatie este afisata local, ea poate fi tiparita sau preluata si prelucrata intr-un sistem informatic. Sistemul este livrat cu un program software capabil sa ruleze in medii Windows pe un PC compatibil IBM si care permite emiterea locala sau transmiterea in retea informatica a tuturor documentelor aferente unui program de cantarire.

Caracteristici principale tehnice si metrologice

Bascula pod electronica pentru vehicule rutiere tip AE 60t/18m/PR1613	
Clasa de exactitate	0.008
Limita maxima de cantarire (Max)	60 000kg
Limita minima de cantarire (Min)	400kg
Valoarea diviziunii	20kg
Toleranta semnalului de iesire nominal	<0.07
Clasa de precizie	C4, C5 la Emax 60t
Temperatura de functionare grd C	-5...40
Tensiunea de alimentare (Vca)	220
Frecventa (Hz)	50

Descrierea serviciului

1. Calibrare in vederea verificarii metrologice periodice, presupune urmatoarele :

Calibrare, reglare si incadrarea in erorile tolerate maxime impuse la instalatiile de cantarire;

Asigurare transport greutati 30 tone in vederea verificarii metrologice;

Asigurare asistenta tehnica la verificari metrologice.

2. Verificare metrologica periodica , presupune urmatoarele:

Verificarea metrologica periodica stabileste conformitatea mijlocului de masurare respectiv cu modelul aprobat sau cu cerintele aplicabile din reglementarile de metrologie legala care s-au utilizat la verificarea initiala sau la punerea in functiune

In urma verificarii metrologice, efectuata de un laborator de metrologie autorizat de Biroul Roman de Metrologie Legală, se vor elibera buletine de verificare metrologica pentru fiecare instalatie de cantarire.



CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii

COD: F01-PAD-DA-012

REVIZIA: 3

pag. 4/9

3. Inspectii periodice se vor efectua pentru:

- instalatie de cantarire in mers pentru vagoane de cale ferata tip ICMV 01 PH01 – 1(una)/an;
- bascula pod electronica pentru vehicule rutiere tip AE 60 tone/18m/PR1613 – 1(una)/an.

Inspectia periodica presupune efectuarea urmatoarelor operatii:

- Verificare senzori inductivi;
 - Verificare doze tensometrice;
 - Verificarea ansamblurilor de montaj ale dozelor tensometrice;
 - Verificarea și reglarea dispozitivelor de limitare;
 - Verificarea platformelor de cântărire și a tuturor subansamblurilor metalice;
 - Verificarea cutiilor de joncțiune pentru dozele tensometrice;
 - Verificarea cablurilor de conexiune;
 - Verificarea indicatoarelor de greutate;
 - Verificarea sistemului de achizitie date si calcul (PC, monitor, tastatură, mouse);
 - Verificarea și adaptarea software-lui la eventualele noi cerințe de exploatare;
 - Verificarea UPS-ului și a alimentării cu energie electrică.
- aparat de cantarire cu functionare neautomata tip pod CF100 tone - 1(una)/an.

Inspectia periodica presupune efectuarea urmatoarelor operatii:

- demonare și constatare stare tehnică elemente active cântar;
- înlocuire piese defecte (dacă este cazul);
- verificare căi de rulare și refacere prindere;
- curățare și șlefuire cuțite de sarcină și sprijin;
- demonare, curățare și șlefuire pernițe;
- demonare, curățare și remontare plăcuțe limitatoare;
- montare pernițe;
- rectificare diviziuni riglă gradată;
- montare cântar;
- calibrare (încadrarea mijlocului de masurare în erorile tolerate admisibile);
- curațire si vopsire cântar;
- punere in functiune.

4. Interventii accidentale

- Interventii accidentale instalatie de cantarire din mers pentru vagoane de cale ferata tip ICMV 01-PH01 – 2 (doua)/an,
- Interventii accidentale bascula pod electronica pentru vehicule rutiere tip AE 60 tone/18m/PR1613 – 2 (doua)/an.

In cadrul unei interventii accidentale se efectueaza operatiile: diagnosticare, reparare, înlocuire componente defecte, calibrare si repunere în funcțiune.

Ofertantul va asigura resursele materiale prezentate în tabelul nr.1

Tabel nr. 1 - Lista materiale pentru instalația de cântărire din mers pentru vagoane de cale ferată și bascula pod electronica pentru vehicule rutiere			
Nr. Crt.	Denumire	Cantități	Tip/cod/punere în opera
1	Senzor inductiv	2 buc	PEPPERL+FUCHS NCB40-FP-A2-P1-V1
2	Elemente de absorbtie a socului pe orizontala - constrainer	1 buc	SARTORIUS CONSTRAINER
3	Elemente de absorbtie a socului pe orizontala – junction box	1 buc	SARTORIUS JUNCTION BOX
4	Elemente de absorbtie a socului pe orizontala – kit montaj	1 buc	SARTORIUS KIT MONTAJ

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 5/9

5	Celula de precizie tip sartorius PR6221/30/20 tone	1 buc	SARTORIUS PR6221/30T
6	Sursa de tensiune tip MWMDR-24	1 buc	MW MDR-24
7	Cutit sarcina	2 buc	Bascula pod CF 100 tone Balanta Sibiu
8	Pernita sprijin	2 buc	Bascula pod CF 100 tone Balanta Sibiu
9	Vopsea neagra	14 kg	
10	Pernita crenelata	2 buc	Bascula pod CF 100 tone Balanta Sibiu

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de serviciu/lucrare și NU au ca efect favorizarea sau defavorizarea anumitor operatori economici sau a anumitor servicii/lucrări. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența serviciilor/lucrărilor oferite cu cele solicitate.

Intervențiile accidentale vor fi puse în opera numai în situații de necesitate, la solicitarea beneficiarului.

III.3.1.d. Specificații tehnice sau cerințe de performanță/funcționale extinse/dorite

Nu este cazul.

III.3.2. Timp de funcționare (disponibilitate), dacă este cazul

Nu este cazul.

III.4. Extensibilitate, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.5. Furnizare de produse de generație superioară, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.6. Garanție

Ofertantul va asigura garanția tehnică pentru serviciile prestate de minimum 12 (douăsprezece) luni de la data recepției serviciilor. Termenul de garanție pentru piesele de schimb puse în operă va fi de minimum 12 (douăsprezece) luni de la data recepției.

Remedierile în termenul de garanție se vor efectua pe cheltuiala ofertantului.

Dacă ofertantul, după ce a fost înștiințat, nu se prezintă la sediul beneficiarului în termen de 2 (doua) zile calendaristice de la primirea notificării, beneficiarul are dreptul de a dispune măsuri de remediere pe cheltuială proprie, urmând ca ulterior să recupereze contravaloarea intervenției făcute, de la ofertantul contractant.

Ofertantul va suporta și eventualele daune produse beneficiarului, ca urmare a unor incidente tehnice cauzate de utilizarea în cadrul reviziilor planificate a unor consumabile neconforme sau defecte, conform prevederilor *Legii Parlamentului României nr. 240/07.06.2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte*, cu toate modificările și completările ulterioare.

Ofertantul se obligă să remedieze în perioada de garanție tehnică deficiențele de prestare ale serviciilor

În perioada de garanție tehnică, în cazul defectării accidentale, perioada de garanție va fi prelungită cu intervalul cât sistemele de cântărire a fost indisponibil pentru reparare.

Ofertantul este obligat să menționeze clar și fără echivoc în certificatele de garanție, termenul de garanție acordat pentru piesele de schimb folosite.

Pentru neconformități apărute în perioada de garanție, se va proceda astfel:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 6/9

a. beneficiarul va transmite ofertantului adresă prin fax sau e-mail, cu neconformitățile aparute;

Neconformitățile apărute în termenul de garanție vor fi înregistrate/documentate conform procedurii de sistem „Neconformitate și acțiune corectivă”, cod PS-07 (Anexa nr.2 la caietul de sarcini)

b. ofertantul va trimite un reprezentant în termen de maximum 2 (doua) zile calendaristice de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea, stabilind cauzele, și modul de remediere a neconformității.

c. ofertantul își asumă obligația de a remedia neconformitatea în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la constatarea neconformității.

Perioada de garanție inițială se va prelungi cu durata dintre înștiințarea ofertantului despre neconformitățile constatate și rezolvarea neconformității.

Ofertantul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților pentru serviciile aflate în termenul de garanție.

III.7. Prestare, ambalare, etichetare, transport

III.7.1. Loc de prestare

Instalația de cântărire din mers pentru vagoane de cale ferată tip ICMV 01-PH01 și aparatul de cântărit cu funcționare neautomată tip pod CF de 100 tone se află în dotarea Secției Exploatare Combustibil și sunt montate pe linia de calea ferată care deservește S.E Isalnita pentru primirea vagoanelor încărcate cu carbune.

Bascula pod electronică pentru vehicule rutiere tip AE 60t/18m/PR1613 se află în dotarea Secției Exploatare Termomecanică și este amplasată în zona Cazanului Rapid abur de 30t/h și Cazanul Benson abur 510t/h.

III.7.2. Termene de prestare

Termenul prestare a serviciului; 12 luni calendaristice de la înregistrarea contractului.

Graficul de prestare serviciului:

- În anul 2025:

Calibrare în vederea verificării metrologice periodice: poz 1, poz. 2 și poz 3.

Verificare metrologică periodică conform listei de tarife 2009 din MO 604/2009: poz 1, poz 2, poz 3;

Inspectii periodice: poz 1, poz 2 și poz 3;

Resurse materiale: poz 1, poz 5, poz 7, poz 8, poz 9, poz 10.

- În anul 2026:

1. Intervenții accidentale: poz 1 și poz 2;

2. Resurse materiale: poz 2, poz 3, poz 4, poz 6.

Toate aceste informații se regăsesc în tabelul din anexa nr. 1 la caietul de sarcini

III.7.3. Cerințe privind ambalarea

Nu este cazul.

III.7.4. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Nu este cazul.

III.7.5. Cerințe privind transportul

Transportul persoanelor și aparaturii necesare prestării serviciului cade în sarcina ofertantului.

III.7.6. Cerințe privind depozitarea/conservarea

Nu este cazul.

III.8. Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.9. Servicii de mentenanță

Nu este cazul.

III.10. Suport tehnic

Nu este cazul.

III.11. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

Nu este cazul.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD: F01-PAD-DA-012
			REVIZIA: 3 pag. 7/9

III.12. Mediul în care este se prestează serviciile, *dacă este cazul*

Nu este cazul.

III.13. Constrângeri privind locația unde se prestează serviciile, *dacă este cazul*

Nu este cazul.

IV. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE PĂRȚILOR

Prestatorul are următoarea obligație sa presteze serviciul conform termenului de prestare.

Obligațiile principale ale ofertantului devenit prestator se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Beneficiarul are următoarele obligații principale:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului;
- punerea la dispoziția prestatorului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în caietul de sarcini.

V. DOCUMENTE ȘI DOCUMENTAȚII

Documentele și documentatiile se vor prezenta în limba română.

V.1. Documente și documentații necesare la propunerea tehnică

Propunerea tehnică trebuie însoțită de „Formular propunere tehnică pentru achiziția de servicii/lucrări”, cod F04-PAD-DA-012;

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, fără valori financiare;

Aviz pentru activitatea de reparare cantare, eliberat de Biroul Roman de Metrologie Legală;

Autorizație pentru activitatea de verificări metrologice domeniul mase-cantare, eliberată de Biroul Roman de Metrologie Legală.

V.2. Documente și documentații necesare la prestarea de servicii

Nu este cazul.

V.3. Documente și documentații necesare la recepție

Procesul verbal de recepție a serviciului prestat, semnat de către prestator și comisia de recepție a beneficiarului;

Situație de lucrări pentru serviciul prestat, semnat de către prestator și comisia de recepție a beneficiarului;

Certificatul de garanție pentru piesele de schimb folosite eliberat de prestator.

Buletine de verificare metrologica;

VI. CERINȚE PRIVIND RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VI.1. Recepții

Locația unde se efectuează recepția Sucursala Electrocentrale Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr.101, Com. Ișalnița, jud. Dolj.

După efectuarea lucrărilor de service, se va elabora procesul verbal de recepție pentru serviciul prestat, care va fi semnat de beneficiar și prestator.

Recepția calitativă și recepția cantitativă se va efectua în termen de maximum 2 zile calendaristice de la finalizarea prestării serviciului, de către comisia de recepție,

Pentru neconformitățile apărute la recepția calitativă se va proceda astfel:

- la depistarea neconformității, beneficiarul transmite adresa prin Fax sau e-mail prestatorului;

Neconformitățile apărute la recepție vor fi înregistrate/documentate conform procedurii de sistem „Neconformitate și acțiune corectivă”, cod PS-07, (Anexa nr.2 la caietul de sarcini)

- prestatorul are obligația ca în termen de 48 (patruzeci și opt) ore de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea și să stabilească cauzele;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 8/9

- delegatul prestatorului, de comun acord cu beneficiarul, stabilește termenul și modul de tratare a neconformității prin remedierea tuturor deficiențelor constatate la recepție în maximum 2 (doua) zile calendaristice de la data constatării.

- înlocuirea pieselor de schimb cu deficiențe calitative se va face în maximum 2 (doua) zile calendaristice de la data constatării deficiențelor;

Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini. Prestatorul va suporta toate costurile generate de eliminarea neconformităților apărute la recepție.

VI.2. Inspecții

Nu este cazul.

VI.3. Teste

Nu este cazul.

VII. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata se face în lei, în baza facturilor emise de prestator și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Prestatorul emite factura pentru serviciile prestate și acceptate conform prevederilor contractuale.

Plățile în favoarea prestatorului se vor efectua în termen de 60 zile de la data înregistrării facturii fiscale de către beneficiar și a tuturor documentelor justificative.

Fiecare factură va avea menționat, pe lângă informațiile prevăzute de lege, numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise la registratura beneficiarului și depuse în Spațiul Privat Virtual.

Factura se emite după semnarea de către beneficiar a procesului-verbal de recepție calitativă și a procesului-verbal de recepție cantitativă, acceptat.

Procesul-verbal de recepție calitativă și procesul verbal de recepție cantitativă însoțesc factura și reprezintă elementele necesare realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

Certificatul de garanție pentru piesele de schimb folosite eliberat de prestator

Buletine de verificare metrologica;

VIII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ ȘI PRESTATOR (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Ofertantul devenit prestator are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

- *Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;*

- *Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.*

- *Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;*

- *SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări sau echivalent;*

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 9/9

IX. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI, DACĂ ESTE CAZUL

Nu este cazul.

X. EVALUAREA PERFORMANȚEI PRESTATORULUI, DACĂ ESTE CAZUL

Nu este cazul.

XI. DISPOZIȚII FINALE

În derularea contractului, activitatea prestatorului este condusă de următoarele principii:

- Prestatorul acționează în interesul S. Complexul Energetic Oltenia S.A. pe durata prestării serviciului, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- Prestatorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

În perioada prestării serviciilor, de aplicarea normelor de securitatea și sănătatea în muncă, protecție a mediului, respectiv situații de urgență, răspunde prestatorul.

Pentru prestarea serviciilor, prestatorul va deplasa la sediul beneficiarului, personalul de execuție și va parcurge următoarele etape:

- încheierea de *Convenție de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și administrativ* *Convenție de protecția mediului* (Anexa nr.3 și Anexa nr.4 la caietul de sarcini), pentru perioada în care se va presta serviciul.



XII. ANEXE

- Anexa nr. 1 - Lista de cantități

- Anexa nr. 2 – Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior, cod F02-PS-07;

Anexa nr.3 – Convenție de securitate și sănătate în muncă, situații de urgență și administrativ - Sucursala Electrocentrale Ișalnița;

- Anexa nr. 4 – Convenție de protecția mediului - Sucursala Electrocentrale Ișalnița.

	Funcție	Prenume, nume	Semnătura	Data semnare
Aprobat	Director SE Isalnita	Cristian ENACHE		
Vizat	Compartiment Protectia Mediului	Ramona NICA		
	Inginer Serviciul Sisteme de Management	Paul BRATESCU		
Verificat	Sef Serviciu Tehnic	Marius PAUN		
Elaborat	Inginer Serviciul Tehnic	Denisa SERBANOIU		

S.E. ISALNITA

Serviciul Tehnic

ANEXA Nr. la CS 0241/28.04.2025

LISTA DE CANTITATI

SERVICE LA INSTALATIA DE CANTARIRE DIN MERS PENTRU VAGOANE DE CALE FERATA TIP ICMV PH01 SI
LA BASCULA POD ELECTRONICA PENTRU VEHICULE TIP AE 60T/18M/PR1613-SE ISALNITA

1. Calibrare in vederea verificarii metrologice periodice				
Nr.cr t	Denumire instalatie	Denumire lucrari	Pret(lei)	Total verificare periodica(lei)
1	Instalatie de cantarire din mers pentru vagoane de cale ferata(cantarirea dinamica), Aparat de cantarit cu functionare neautomata tip pod CF de 100 tone(limita maxima >50000 kg	Transport greutati 30t etalon (doua camioane)		
		Asitenta tehnica		
		Chirie greutati etalon 30t		
2		Transport specialist		
3	Bascula pod electronica pentru vehicule rutiere tip AR 60t/18m/PR1613	Asitenta tehnica		
Total calibrare in vederea verificarii metrologice				
2. Verificare metrologica periodica conform listei de tarife 2009 din MO 604/09.2009				
t.	Denumire instalatie	LT2009/HG712/2009	tarif euro	tarif lei
1	Instalatie de cantarire din mers pentru vagoane de cale ferata tip ICMV 02PH01	3.01.10.5		
2	Aparat de cantarit cu functionare neautomata tip pod CF de 100 tone(limita maxima >50000 kg	13.01.09.3.6		
3	Bascula pod electronica pentru vehicule rutiere tip AR 60t/18m/PR1613	3.01.12.2		
Total verificare metrologica periodica				
3. Inspectii periodice				
Nr.cr t	Denumire instalatie	Nr inspectii periodicitate	Tarif (lei)/interventie periodica	Total(lei)
1	Instalatie de cantarire din mers pentru vagoane de cale ferata tip ICMV 02PH01	1		
2	Aparat de cantarit cu functionare neautomata tip pod CF de 100 tone(limita maxima >50000 kg	1		
3	Bascula pod electronica pentru vehicule rutiere tip AR 60t/18m/PR1613	1		
Total inspectii periodice				
4. Interventii accidentale				
Nr.cr t	Denumire instalatie	Nr interventii accidentale	Tarif (lei)/interventie accidentala	Total(lei)
1	Instalatie de cantarire din mers pentru vagoane de cale ferata tip ICMV 02PH01	2		
2	Bascula pod electronica pentru vehicule rutiere tip AR 60t/18m/PR1613	2		
Total interventii accidentale				
Valoare totala calibrare in vederea verificarii metrologice + Verificare metrologica + Inspectii periodice + Interventii accidentale				

5.Resurse materiale

Nr. crt	Denumire instalatie	Cantitat	Pret unitar(lei)	Valoare(lei)
1	Senzor inductiv TIP PEPPERL - FUCH NCB40-FP-A2-P1-V1	2 buc		
2	Elemente de absorbtie a socului pe orizontala -constrainer	1 buc		
3	Elemente de absorbtie a socului pe orizontala -junction box	1 buc		
4	Elemente de absorbtie a socului pe orizontala -kit montaj	1 buc		
5	celula de precizie tip sartorius PR6221/30/20/tonc	1 buc		
6	Sursa de tensiune tip MW MDR-24	1 buc		
7	Cutit sarcina	2 buc		
8	Pernita sprijin	2 buc		
9	Vopsea	14 kg		
10	Penita crenelata	2 buc		
Valoare total resurse materiale				
Valoare totala				

6242/28.04.2025

		SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTEANIA S.A.	
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ pentru achiziția de servicii		COD: F03-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 2	pag. 1/10

I. OBIECT CAIET DE SARCINI

Service la instalatia de cantarire din mers pentru vagoane de cale ferata tip ICMV 01-PH01 si la Bascula pod electronica pentru vehicule rutiere tip AE60t/18m/PR1613-S.E ISALNITA

II. FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Propunerea tehnica va fi intocmita in limba romana, urmarind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, ofertantul având obligația completării Anexei nr. 1 la caietului de sarcini, fără valori financiare.

Cerințele și specificațiile tehnice din prezentul caiet de sarcini au caracter minimal obligatoriu.

În acest sens, orice propunere tehnica prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din caietul de sarcini ceea ce trebuie demonstrat de ofertant cu documente suport.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Pentru serviciul solicitat, ofertantul, trebuie să completeze și să depună odată cu propunerea tehnica, următorul tabel:

Cerință				
Nr. crt.	Nr. cap.	Specificații	solicitată prin caietul de sarcini	oferată
0	1	2	3	4
1	III.3.1.a.	Denumire servicii	Service la instalatia de cantarire din mers pentru vagoane de cale ferata tip ICMV 01PH01 si la Bascula pod electronica pentru vehicule rutiere tip AE60t/18m/PR1613-S.E ISALNITA	
2	III.3.1.b.	Cantitate	1 serviciu, conform anexei nr. 1- Lista de cantitati	
3	III.3.1.c.	Specificații tehnice sau cerințe de performanță/funcționale minime	Instalatia de cantarire din mers pentru vagoane de cale ferata tip ICMV01-PH01 face parte din categoria instalatiilor de cantarire cu functionare automata.Instalatia este destinata cantaririi in regim dinamic si utilizeaza metoda de cantarire partiala in doua prize. Partile componente ale instalatiei sunt urmatoarele:	

				1. Receptor de sarcina format platforma, avand structura dintr-un cadru din profile I ranforsat cu profile laminate din otel cu lungimea de 4,2 m si 4,5m delimitata de 2 zone de apropiere,cu lungime 10m fiecare. Platforma este sprijinita de 4 celule de cantarire si este amplasata in cuva de beton. 2. Celule de cantarire tip PR6201/24C3 avand aprobarea de model RO163/93 si urmatoarele caracteristici: - clasa de exactitate C3; - Emax=20t; - vmin=5m/s. 3. Cutie de conexiune Philips tip PR6130/11. 4. Indicatoarele electronice Philips tip PR1613/00 aprobare de model RO126/93. 5. Calculatorul este prevazut cu un program de cantarire dinamica integrala pentru solide denumit ICMV 01-PH01 seria 001, cat si cu un program de cantarire statica denumit CFE D. 6. Monitor PHILIPS. 7. Sistem de identificare a vagoanelor compus din 4 senzori inductivi de tipul SIE-M8 S-PS-K-LED 8. Imprimanta matriciala. 9. Elemente de preluare a jocurilor longitudinale si transversale Philips tip PR1652/02. 10 Cablu de conectare dublu ecranat cu lungimea maxima de 300m tip Philips PR6135. 11. Cutie inchisa care asigura conditii de microclimat. Instalatie de cantarit din mers pentru vagoane de cale ferata ICMV01-PH01 Caracteristici principale tehnice si metrologice: <table><tr><td colspan="2">Instalatie de cantarire din mers pentru vagoane de cale ferata tip ICMV01-PH01</td></tr><tr><td>Clasa de exactitate</td><td>1 pe vagon ; 0.2 pe garnitura</td></tr><tr><td>Limita maxima de cantarire (Max)</td><td>100000kg</td></tr><tr><td>Limita minima de cantarire (Min)</td><td>10000kg</td></tr><tr><td>Valoarea diviziunii</td><td>100kg</td></tr></table>	Instalatie de cantarire din mers pentru vagoane de cale ferata tip ICMV01-PH01		Clasa de exactitate	1 pe vagon ; 0.2 pe garnitura	Limita maxima de cantarire (Max)	100000kg	Limita minima de cantarire (Min)	10000kg	Valoarea diviziunii	100kg
Instalatie de cantarire din mers pentru vagoane de cale ferata tip ICMV01-PH01														
Clasa de exactitate	1 pe vagon ; 0.2 pe garnitura													
Limita maxima de cantarire (Max)	100000kg													
Limita minima de cantarire (Min)	10000kg													
Valoarea diviziunii	100kg													



			-Verificarea platformelor de cântărire și a tuturor subsansamblurilor metalice; -Verificarea cutiilor de joncțiune pentru dozele tensometrice; -Verificarea cablurilor de conexiune; -Verificarea indicatoarelor de greutate; -Verificarea sistemului de achiziție date si calcul (PC, monitor, tastatură, mouse); -Verificarea și adaptarea software-lui la eventualele noi cerințe de exploatare; -Verificarea UPS-ului și a alimentării cu energie electrică. - Inspectie periodica aparat de cantarire cu functionare neautomata tip pod CF100 tone - 1(una)/an , se vor efectua urmatoarele operatii: -demonțare și constatare stare tehnică elemente active cântar; -înlocuire piese defecte (dacă este cazul); -verificare căi de rulare și refacere prindere; -curățare și șlefuire cuțite de sarcină și sprijin; -demonțare, curățare și șlefuire pernțe; -demonțare, curățare și remontare plăcuțe limitatoare; -montare pernțe; -rectificare diviziuni riglă gradată; -montare cântar; -calibrare (încadrarea mijlocului de masurare în erorile tolerate admisibile); -curățire si vopsire cântar; -punere in functiune. 4.Interventii accidentale - Interventii accidentale instalatie de cantarire din mers pentru vagoane de cale ferata tip ICMV 01-PH01 – 2 (doua)/an, -Interventii accidentale bascula pod electronica pentru vehicule rutiere tip AE 60t/18m/PR1613 – 2 (doua)/an. In cadrul unei interventii accidentale se efectueaza operatiile: diagnosticare, reparare, înlocuire componente defecte, calibrare si repunere în funcțiune.
--	--	--	---

Ofertantul va asigura resursele materiale prezentate în tabelul nr.1					
Tabel nr. 1 - Lista materiale pentru instalația de cântărire din mers pentru vagoane de cale ferată și bascula pod electronica pentru vehicule rutiere					
Nr. Crt.	Denumire	Cantit ăți	Tip/cod/punere in opera		
1	Senzor inductiv	2 buc	PEPPERL+FUCH S NCB40-FP-A2- P1-V1		
2	Elemente de absorbtie a socului pe orizontala - constrainer	1 buc	SARTORIUS CONSTRAINER		
3	Elemente de absorbtie a socului pe orizontala – junction box	1 buc	SARTORIUS JUNCTION BOX		
4	Elemente de absorbtie a socului pe orizontala – kit montaj	1 buc	SARTORIUS KIT MONTAJ		
5	Celula de precizie tip sartorius PR6221/30/20 tone	1 buc	SARTORIUS PR6221/30T		
6	Sursa de tensiune tip MWMDR-24	1 buc	MW MDR-24		
7	Cutit sarcina	2 buc	Bascula pod CF 100 tone Balanta Sibiu		
8	Pernita sprijin	2 buc	Bascula pod CF 100 tone Balanta Sibiu		
9	Vopsea	14 kg			
10	Pernita crenelata	2 buc	Bascula pod CF 100 tone Balanta Sibiu		
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de serviciu/lucrare și NU au ca efect favorizarea sau defavorizarea anumitor operatori economici sau a anumitor servicii/lucrări. Aceste specificații					

	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLT S.A.	
	COD: F03-PAD-DA-012	
	REVIZIA: 2	pag. 7/10

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ
pentru achiziția de servicii

		vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența serviciilor/lucrărilor oferite cu cele solicitate. Intervențiile accidentale vor fi puse în opera numai în situații de necesitate, la solicitarea beneficiarului.		
4 III.7.1.	<i>Loc de prestare</i>	Instalația de cântărire din mers pentru vagoane de cale ferată tip ICMV 01-PH01 și aparatul de cântărit cu funcționare neautomată tip pod CF de 100 tone se afla în dotarea Secției Exploatare Combustibil și sunt montate pe linia de calea ferată care deserveste S.E. Isalnita pentru primirea vagoanelor încărcate cu carbune. Bascula pod electronică pentru vehicule rutiere tip AE 60t/18m/PR1613 se afla în dotarea Secției Exploatare Termomecanică și este amplasată în zona Cazanului Rapid abur de 30t/h și Cazanul Benson abur 510t/h. 12 luni calendaristice de la înregistrarea contractului Termenul prestare a serviciului; 12 luni calendaristice de la înregistrarea contractului. Graficul de prestare serviciului: - În anul 2025: Calibrare în vederea verificării metrologice periodice: poz 1 ,poz. 2 și poz3. Verificare metrologica periodica conform listei de tarife 2009 din MO 604/2009: poz1,poz2, poz3; Inspectii periodice:poz 1, poz 2 și poz 3; Resurse materiale: poz 1, poz 5, poz 7 , poz 8, poz 9, poz 10. - În anul 2026: 1. Intervenții accidentale: poz 1 și poz 2; 2. Resurse materiale: poz 2, poz 3 , poz 4, poz 6. Toate aceste informații se regasesc în tabelul din anexa nr. 1 la caietul de sarcini		
5 III.7.2.	<i>Termen de prestare</i>			
6 V.1.	<i>Documente și documentații la propunerea tehnică</i>	Propunerea tehnică trebuie însoțită de „<i>Formular propunere tehnică pentru achiziția de servicii/lucrări</i>”, cod F04-PAD-DA-012. Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, fără valori financiare; Aviz pentru activitatea de reparare cantare, eliberat de Biroul Roman de Metrologie Legală;		

		SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTEANIA S.A.	
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ <i>pentru achiziția de servicii</i>		COD: F03-PAD-DA-012	pag. 8/10
		REVIZIA: 2	

			Autorizație pentru activitatea verificări metrologie domeniul mase-cantare, eliberată de Biroul Roman de Metrologie Legală.		
7	V.3.	<i>Documente și documentații la recepție</i>	Procesul verbal de recepție a serviciului prestat, semnat de către prestator și comisia de recepție a beneficiarului; Situație de lucrări pentru serviciul prestat, semnat de către prestator și comisia de recepție a beneficiarului; Certificatul de garanție pentru piesele de schimb folosite eliberat de prestator Buletine de verificare metrologica;		
9	VI.1.	<i>Cerințe privind recepțiile</i>	Locația unde se efectuează recepția Sucursala Electrocentrale Isalnita, str. Mihai Viteazul nr.101, Com. Ișalnița, jud. Dolj. După efectuarea lucrărilor de service, se va elabora procesul verbal de recepție pentru serviciul prestat care va fi semnat de beneficiar și prestator. Recepția calitativa si recepția cantitativa se va efectua în termen de maximum 2 zile calendaristice de la finalizarea prestării serviciului, de către comisia de recepție Pentru neconformitățile apărute la recepția calitativă se va proceda astfel: - la depistarea neconformității, beneficiarul transmite adresa <i>prin Fax sau e-mail</i> prestatorului; - Neconformitățile apărute la recepție vor fi înregistrate/documentate conform procedurii de sistem „Neconformitate și acțiune corectivă”, cod PS-07, (Anexa nr.2 la caietul de sarcini) - prestatorul are obligația ca în termen de 48 (patruzeci și opt) ore de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea și să stabilească cauzele; - delegatul prestatorului, de comun acord cu beneficiarul, stabilește termenul și modul de tratare a neconformității prin remedierea tuturor deficiențelor constatate la recepție în maximum 2 (doua) zile calendaristice de la data constatării. --înlocuirea pieselor de schimb cu deficiențe calitative se va face în maximum 2 (doua) zile calendaristice de la data constatării deficiențelor;		

			Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini. Prestatorul va suporta toate costurile generate de eliminarea neconformităților apărute la recepție. Plata se face în lei, în baza facturilor emise de prestator și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare. Prestatorul emite factura pentru serviciile prestate și acceptate conform prevederilor contractuale. Plățile în favoarea prestatorului se vor efectua în termen de 60 zile de la data înregistrării facturii fiscale de către beneficiar și a tuturor documentelor justificative. Fiecare factură va avea menționat, pe lângă informațiile prevăzute de lege, numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise la registratura beneficiarului și depuse în Spațiul Privat Virtual. Factura se emite după semnarea de către beneficiar a procesului-verbal de recepție calitativă și a procesului-verbal de recepție cantitativă, acceptat. Procesul-verbal de recepție calitativă și procesul verbal de recepție cantitativă însoțesc factura și reprezintă elementele necesare realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos: Certificatul de garanție pentru piesele de schimb folosite eliberat de prestator Buletine de verificare metrologica În derularea contractului, activitatea prestatorului este condusă de următoarele principii: i. Prestatorul acționează în interesul S. Complexul Energetic Oltenia S.A. pe durata prestării serviciului, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire; ii. Prestatorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului. În perioada prestării serviciilor, de aplicarea normelor de securitatea și sănătatea în muncă, protecție a mediului, respectiv situații de urgență, răspunde prestatorul.	
10	VII.	<i>Modalități și condiții de plată</i>		
11	XI.	<i>Alte cerințe</i>		



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTEȚA S.A.

COD: F05-PAD-DA-006

Revizie: 2 pag. 1/2

NOTĂ CERINȚE MINIME DE CALIFICARE

6243 / 20.04.2025.

Pentru: Service la instalația de cântărire din mers pentru vagoane de cale ferată tip ICMV 01PH01 și la Bascula pod electronică pentru vehicule rutiere tip AE60t/18m/PR1613-S.E ISALNITA promovată prin RNO nr...../dată.....

Nr.	Criteriu de calificare și selecție:	Solicitat	Denumire cerință - informații solicitate	Nivel minim cerință	Document/e de confirmare îndeplinire cerință	Justificare cerință	Observații
I	Situația personală a candidatului sau ofertantului	Da ☐ Nu ☒			Declarație, Certificate, cazier judiciar, alte documente echivalente,		
II	Capacitatea de exercitare a activității profesionale	Da ☒ Nu ☐			Avizul în termen pentru exercitarea activității de reparare de mijloace de măsurare eliberat de Biroul Roman de Metrologie Legală. Autorizație în termen pentru exercitarea activității de verificări metrologice mase –cantare, eliberată de Biroul Roman de Metrologie Legală.	Demonstrează abilitățile tehnico-profesionale ale OE (operator economic/furnizor)	Conform Paragraf 4 – Lege 99/2016
III	Situația economică și financiară	Da ☐ Nu ☒					
IV	Capacitatea tehnică și/sau profesională	Da ☒ Nu ☐			Prezentarea declarației pe propria răspundere privind dotările tehnice cu utilaje, echipamente și instalații de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii. Informații privind școlarizarea personalului pentru exercitarea activității de reparare și verificare metrologică a mijloacelor de măsurare care fac obiectul contractului de servicii.	Protejarea achizitorului (CEO) în sensul evitării atribuirii contractelor unor OE/furnizorul care nu posedă experiența, mijloacele tehnice etc. pentru îndeplinirea contractului.	Conform Paragraf 4 – Lege 99/2016
V	Standarde de asigurare a calității	Da ☐ Nu ☒					
VI	Standarde de protecție a mediului	Da ☐ Nu ☒			Documente care să ateste că sistemul de management de mediu al ofertantului este certificat de către un organism de certificare acreditat în țară sau în străinătate, în conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 14001: 2015, sau echivalent.	ISO 14001:2015 Protecția achizitorului(CEO) în cazul desfășurării de activități cu impact de mediu de către OE/furnizor pe amplasamentul CEO.	Conform Paragraf 5 – Lege 99/2016
VII	Criterii de selecție	Da ☐ Nu ☒					

Director S.E. Isălnița,

Cristian ENACHE

Șef Serviciu Tehnic,

Marius PĂUN

Intocmit,

Denisa SERBANOIU

Contract:

Denumire contract: *Service la instalatia de cântărire din mers pentru vagoane de cale ferata tip ICMV 01PH01* si la bascula pod electronica pentru vehicule rutiere tip AE 60t/18m/PR1613 .

Prestator:

CONVENȚIE DE PROTECȚIA MEDIULUI

NR...../.....

În temeiul O.U.G. nr.195/2005 aprobată și modificată prin Legea nr.265/2006 privind Protecția Mediului, cu completările și modificările ulterioare, art. 28, 31, 48, 58, 64, 94, 95, 96, 98 referitoare la obligațiile persoanelor fizice și juridice în aspecte privind protecția mediului și cerința standardului SR EN ISO 14001:2005 și a Ghidului asociat, între:

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Ișalnița, reprezentată prin domnul **Cristian ENACHE – Director Sucursală**, în calitate de **ACHIZITOR**

și

, reprezentată prin doamna
– **Director General**, în calitate de **CONTRACTANT** al contractului de prestari servicii nr. , având ca obiect – „Serviciu de verificare a contaminării nefixate si a etanșeității surselor radioactive tip LB444”, se stabilesc următoarele:

I. OBLIGAȚIILE CONTRACTANTULUI (PRESTATOR/EXECUTANT/ FURNIZOR)

A. Obligații generale (principale)

a) Asigură respectarea obligațiilor cu privire la aspectele de protecția mediului generate prin desfășurarea activităților specificate în tabelul nr. 1 din anexa 1 la prezenta convenție.

Lista aspectelor de mediu (tabelul nr. 3 din anexa 1 la prezenta convenție) în legătura cu activitățile ce se vor desfășura este întocmită de executant/prestator/furnizor și este vizată de către **Inspector PM Sucursală**.

Identificarea aspectelor de mediu va include situațiile asociate condițiilor normale, anormale, situațiile de urgență și accidentele care pot interveni în desfășurarea activităților.

Se recomandă ca în procesul de identificare a aspectelor de mediu asociate activităților să se ia în considerare cel puțin următorii factori:

- procurare, depozitare, manipulare, utilizare de produse chimice;
- producere de deșeuri;
- emisii în aer;
- deversări în apă, canalizări, etc.;
- deversări pe sol;
- generare de zgomot;
- ambalare și etichetare produse;
- transport produse periculoase;

b) Furnizează achizitorului copii ale Autorizației de Mediu, certificate și autorizații speciale pe care le deține sau ale subcontractanților declarați (de ex. cele specifice regimului precursorilor de droguri, de transport mărfuri periculoase sau deșeuri, etc.) după caz, și informează operativ asupra oricărei schimbări survenite (anulare autorizații, expirare, suspendare, etc.).

c) Menține în funcțiune un sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 : 2005, dacă la atribuirea contractului a fost o cerință de calificare.

d) Asigura personal competent și instruit corespunzător cu privire la aspectele de protecția mediului specifice activităților efectuate.

e) În situația producerii unui incident/accident cu impact de mediu din vina sa, contractantul suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”.

f) Are responsabilitatea integrală privitor la transportul pe drumurile publice cu respectarea tuturor cerințelor legale de autorizare și cele specifice pentru mărfurile periculoase și/sau periculoase pentru mediu, sau pentru deșeuri (inclusiv deșeuri periculoase), dacă acest serviciu este contractat pentru achizitor.

g) În cazul în care există subcontractați, are obligația:

- să prezinte lista subcontractanților cu datele de recunoaștere a acestora
- să încheie contracte cu aceștia, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul din punct de vedere al protecției mediului
- să transmită toate cerințele de mediu și documentele aferente acestora.

h) Asigura instruirea corespunzătoare a personalului propriu și al subcontractorilor cu privire la convenția încheiată, **politica SIM** a CEO S.A., aspectele referitoare la protecția mediului, situații de urgență în spațiile tehnice și administrative ale achizitorului, controlul, depozitarea și gestionarea deșeurilor.

Transmite achizitorului înainte de începerea lucrării dovezi din care să reiese instruirea personalului propriu și al subcontractorilor cu privire la cerințele specificate mai sus.

i) Ia toate măsurile pentru protecția mediului înconjurător și pentru limitarea daunelor și afectării populației și proprietăților, ca urmare a poluării, a zgomotului și a altor consecințe ale activității sale.

Alte obligații specifice sunt convenite în lista aspectelor de mediu conform punctului a) și Anexei nr. 1

B. Controlul substanțelor chimice

a) Întocmește lista de substanțe chimice (tabel nr.2 din anexa nr.1 la prezenta convenție) și o prezintă reprezentanților achizitorului pentru vizare (**Inspector PM Sucursală**).

b) Orice modificare a acesteia va fi supusă unei noi aprobări.

c) Toate produsele chimice utilizate sau livrate (aprovizionate) vor fi însoțite de :

1. Fișa Tehnică de Securitate individuală, conform Regulamentului nr. 1907/2006 (REACH),
2. Certificatul de Conformitate și Garanție.

Acestea vor fi disponibile la locul de utilizare.

d) Pentru substanțele livrate (atunci când contractul include obligația Contractantului de asigurare a produselor de natură chimică), vor fi predate odată cu Dosarul de calitate al lucrării/ produsului/ serviciului la semnarea recepției.

e) Asigura livrarea produselor chimice în ambalaje autorizate (unde această cerință este aplicabilă) și corect etichetate (conform legii).

f) Este responsabil de integritatea ambalajelor produselor până la utilizarea acestora sau până la predarea acestora către personalul achizitorului. Viciile ascunse de ambalare care pot genera incidente chiar după predarea acestora către achizitor și până la utilizarea lor și datorită cărora sunt posibile evenimente de mediu, se remediază de către prestator/executant/furnizor la solicitarea achizitorului.

g) Depozitează materialele chimice necesare derulării activității numai în spațiile autorizate de achizitor și în condițiile respectării amenajării corespunzătoare a acestor spații în scopul prevenirii riscurilor pe care acestea le pot prezenta asupra propriilor angajați, a personalului achizitorului și a mediului.

h) Nu lasă produsele chimice neutilizate în spațiile și locurile de desfășurare a activităților. Excepție fac situațiile în care există amenajări special destinate acestui scop pentru perioada derulării activităților. Preda achizitorului sau după caz preia toate produsele chimice neutilizate în prestarea serviciului.

C. Colectarea deșeurilor

a) Asigura colectarea selectivă și transferul/eliminarea deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității, conform legislației în vigoare.

D. Refacerea terenurilor, reconstrucția ecologică la terminarea lucrărilor.

Refacerea terenurilor afectate de execuția lucrărilor/ serviciilor, ca și a terenurilor ocupate provizoriu (temporar) de organizare de șantier se face, conform documentației de organizare de șantier și conform cerințelor din Autorizația de mediu, prevederilor contractului, specificațiilor din documentația pentru lucrările de bază referitoare la aceasta refacere și reconstrucție ecologică.

II. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI

a) Pune la dispoziția executantului/prestatorului/furnizorului, în scopul luării la cunoștință și informării personalului contractant, politica SIM și planul de urgență (daca este cazul).

b) Informează operativ prestatorul/executantul/furnizorul în situația în care se modifică configurația spațiilor sau a condițiilor de desfășurare a activităților personalului contractor, ceea ce poate conduce la condiționări suplimentare sau schimbate privind măsurile de protecția mediului prestabilite.

c) În situațiile prevăzute de lege, de Autorizații sau Protocoalele cu Autoritățile locale și Județene, informează autoritățile competente în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu sau de accident major.

III. OBLIGAȚIILE RECIPROCE ALE ACHIZITORULUI ȘI EXECUTANTULUI/ PRESTATORULUI/ FURNIZORULUI

a) În perioada de derulare a contractului, achizitorul și executantul/prestatorul/furnizorul se informează reciproc asupra oricăror situații care pot afecta sau afectează prestarea serviciului în condiții de protecția mediului.

b) Orice incident/accident care conduce la evenimente de mediu, cu potențial impact asupra mediului sau cu impact asupra mediului sunt aduse la cunoștință părților pentru analiză și acțiune conform prezentei Convenții, a Autorizațiilor și Protocoalelor în vigoare și a prevederilor legale referitoare la situația creată.

c) În conformitate cu art. 95 din OUG 195/2005 privind protecția mediului, răspunderea pentru prejudiciul adus mediului are caracter obiectiv, independent de culpa. În cazul pluralității autorilor, răspunderea este solidară.

d) Evenimentele de mediu apărute în derularea activităților de către contractant în spațiile C.E Oltenia se vor analiza în conformitate cu procedurile C.E. Oltenia, prin emiterea unui RNC (Raport de Neconformitate) și efectuarea unei investigații. Investigarea se va realiza de către o comisie comună Achizitor - Prestator/Executant/Furnizor și se va finaliza cu întocmirea unui Raport de Investigare semnat de ambele părți. Acțiunile recomandate prin Raportul de Investigare și aprobate de ambele părți devin obligatorii pentru cei doi parteneri contractuali.

Prezenta Convenție este valabilă pe toată durata contractului și poate fi modificată pe parcursul derulării contractului, datorită intervenției unor condiții contractuale diferite stipulate prin acte adiționale, alte documente legale sau datorită modificărilor legislative.

Convenția se încheie în doua exemplare, un exemplar pentru prestator și un exemplar pentru achizitor și reprezintă parte integrantă din contractul prestari servicii nr. .

Din partea,

**SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.,
S.E. Ișalnița**

**Director Sucursală,
Cristian ENACHE**

**Inspector PM Sucursală,
Ramona NICA**

**Derulator contract,
Claudiu STANESCU
Hermina NISTORAN**

Din partea,

PRESTATORULUI,

Director General,

Contract : nr.

Denumire contract: *Service la instalatia de cântărire din mers pentru vagoane de cale ferata tip ICMV 01PH01* si la bascula pod electronica pentru vehicule rutiere tip AE 60t/18m/PR1613

Prestator:

CONVENȚIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI ADMINISTRATIV

Privind prestare: „.....”;

Obiectivul: S.E. Ișalnița;

Contract de prestari servicii:

Încheiată la data de, în 2 (două) exemplare, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare din părți.

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezenta convenție se încheie între **Sucursala Electrocentrale Ișalnița**, cu sediul în localitatea Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 101, județul Dolj, în calitate de beneficiar, reprezentată prin domnul **Cristian ENACHE** în funcția de **Director Sucursală** și S
cu sediul în , județul Ilfov, având codul fiscal nr. RO , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.J23/909/2001, în calitate de prestator, reprezentată prin doamna , având funcția de **Director General**.

1.2. Prezenta convenție se încheie în scopul stabilirii obligațiilor și răspunderilor părților pe linie de SSM, SU și administrativ, la executarea lucrărilor prevăzute în contractul economic menționat mai sus în vederea luării de măsuri tehnice si organizatorice necesare evitării producerii unor accidente umane sau tehnice și prevenirii incendiilor și a exploziilor urmate de incendii.

1.3. Prezenta convenție s-a încheiat în baza prevederilor cuprinse în Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006, și ale art. 54 din "Normele Generale apărare împotriva incendiilor" aprobate cu Ordinul 163/2007 al M.I.

1.4. Prevederile prezentei convenții sunt valabile numai pe perioada executării lucrărilor care fac obiectul contractului încheiat.

1.5. Prevederile prezentei conventii nu sunt limitative, putând fi îmbunătățite în funcție de condițiile reale și concrete ale obiectului contractului.

2. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

2.1. Obligatii generale

2.1.1. Prestatorul va respecta permanent prevederile legii SSM nr. 319/2006 și ale celorlalte reglementări în domeniul securității și sănătății în muncă (Hotărâri de Guvern privind transpunerea directivelor europene din domeniul SSM în legislația din România);

2.1.2. Pentru orice deteriorări în incinta beneficiarului făcute de prestator, acesta va realiza remedierea sau valoarea de refacere se va reține din drepturile de încasare ale prestatorului.

2.1.3. Prestatorul va asigura participarea personalului delegat pentru lucrări în S.E. Îsalnita la instruirea pe linie de SSM și SU. Instruirea va fi efectuată de către reprezentanții compartimentelor prevenire și protecție/SU ai beneficiarului și se va consemna în fișa de instruire colectivă/proces verbal de instruire.

2.1.4. Este interzisă cu desăvârșire folosirea, pentru prestarea serviciului/lucrării a altor lucrători decât cei consemnați în fișa de instruire colectivă;

2.1.5. Orice lucrător nou pe care prestatorul dorește să-l folosească la prestarea serviciului/lucrării va fi prezentat compartimentelor prevenire și protecție/SU ai beneficiarului în vederea efectuării instruirii specifice;

2.1.6. Pe toată durata prestării serviciului/lucrării prestatorul va ține o evidență zilnică a persoanei/persoanelor responsabilizate cu coordonarea activității, chiar dacă acestea sunt executate de o singură persoană, consemnarea în evidență fiind făcută înainte de intrarea în incinta S.E. Îsalnita. Persoana responsabilă are permanent asupra sa un exemplar al fișei de instruire colectivă pe care o va pune la dispoziția reprezentanților beneficiarului, la solicitare. De asemenea, prestatorul are obligația să pună la dispoziția beneficiarului evidența mai sus menționată la solicitarea acestuia;

2.1.7. Se va instrui personalul prestatorului asupra reglementărilor de SSM și SU ce trebuie respectate și asupra tehnologiei de lucru și să asigure respectarea prevederilor instruirii introductivă generală executată de beneficiar.

2.1.8. Prestatorul va asigura instruirea periodică SSM și SU a personalului propriu, în condițiile prevăzute de lege.

2.1.9. Pe teritoriul S.E. Îsalnita fumatul este interzis. Excepție fac locurile de fumat, nominalizate prin decizia conducerii S.E. Îsalnita, marcate și amenajate corespunzător

2.1.10. În incinta S.E. Îsalnita personalul prestatorului este obligat să respecte prevederile ROI al S.C. C.E.O. S.A. referitoare la consumul de alcool, respectiv să nu intre în incintă sub influența alcoolului, să nu introducă băuturi alcoolice și să nu consume băuturi alcoolice în centrală.

2.1.11. Alimentarea cu energie electrică se va face de către personalul Secției Exploatare Electrică a S.E. Îsalnita, în cazul racordării la tablouri electrice, sau prin grija prestatorului, în cazul racordării la prizele de forță existente. În acest caz racordarea se va realiza prin intermediul unor fișe corespunzătoare prizelor existente.

Se interzice alimentarea cu energie electrică a barăcilor metalice din organizarea de șantier cu tensiune mai mare de 24 V.

2.1.12. Se va respecta art.7, alin – 5 din Legea SSM nr. 319/2006, unde se precizează: “Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în același loc de muncă își desfășoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi și/sau unități, angajatorii acestora au următoarele obligații:

a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă, luând în considerare natura activităților;

b) să își coordoneze acțiunile în vederea protecției lucrătorilor și prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităților;

c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

d) să informeze lucrătorii și/sau reprezentanții acestora despre riscurile profesionale.

2.2. Obligații pe linie de SSM

2.2.1. Intrarea personalului în zonele de exploatare se face numai în baza autorizației de lucru tip sau a procesului-verbal de predare în reparație.

2.2.2. Se va verifica permanent starea instalațiilor, utilajelor, sculelor și dispozitivelor utilizate, în vederea asigurării unei stări corespunzătoare, pentru executarea lucrărilor în condiții de securitate.

2.2.3. Se vor asigura toate condițiile de muncă pentru evitarea accidentelor, se va acorda echipamentul individual de protecție adecvat factorilor de risc și se va urmări purtarea și folosirea acestuia de către personalul din subordine pe tot parcursul executării lucrărilor.

2.2.4. Se va dota personalul propriu cu echipament de lucru și protecție, cu scule, cu mecanisme de ridicat omologate și în stare bună de funcționare.

2.2.5. Se va realiza autorizarea personalului său de execuție, șefii de echipă, legătorii de sarcină, macaragii, electricienii, sudorii, etc.

2.2.6. Supravegherea personalului din subordine în ceea ce privește respectarea tehnologiilor de execuție, precum și a tuturor dispozițiilor legate de securitatea muncii, se va face continuu.

2.2.7. Se va asigura delimitarea materială a zonei de lucru (îngrădirea), marcarea și avertizarea acestuia cu indicatoare adecvate ori de câte ori situațiile o impun.

2.2.8. Se vor respecta zonele de lucru indicate și căile de acces indicate; personalului muncitor i se interzice ieșirea din zona delimitată, fiind interzisă circulația pe alte căi decât cele stabilite de beneficiar.

2.2.9. Va efectua prin personalul propriu instruirea personalului nou adus pe parcursul desfășurării lucrării, conform legislației în vigoare.

2.2.10. Se vor lua măsuri suplimentare de securitatea muncii, față de cele înscrise în autorizația de lucru sau procesul verbal sau alt document stabilit, dacă este cazul.

2.2.11. Se va controla respectarea prevederilor legale privind amenajarea locurilor de muncă, întreruperea lucrării precum și mutarea echipelor de la un loc de muncă la altul.

2.2.12. Nu se vor efectua intervenții sau manevre în instalațiile beneficiarului și nu se va recurge la improvizații în instalații.

2.2.13. Se va asigura respectarea cu strictețe de către personalul propriu a căilor de acces în exclusivitate sau comune stabilite de beneficiar precum și indicațiile date la instructaj, privind locurile de muncă periculoase, interzicându-se accesul în instalațiile aflate în exploatare fără autorizație de lucru.

2.2.14. Conducerea personalului prestator va lua permanent măsuri urgente pentru respectarea reglementărilor SSM, a ordinei și disciplinei în cazul în care beneficiarul sesizează deficiențe ce nu concordă atât cu prezenta convenție cât și cu legislația în vigoare.

2.2.15. Prestatorul nu începe lucrarea decât după ce a primit confirmarea scrisă a beneficiarului, după ce a efectuat instruirea personalului propriu (dacă este cazul cu asistenta beneficiarului).

2.2.16. Se interzice accesul personalului sau mijloacelor de transport ale prestatorului în alte zone sau pe căi de acces și de circulație care nu au fost nominalizate de beneficiar ca fiind permise prestatorului. În caz contrar, persoanelor vinovate li se va retrage permisul de acces în incinta S.E. Ișalnița.

2.2.17. Se va analiza tehnica de execuție din punct de vedere al securității muncii și dacă este cazul, se pot face obiecțiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale.

2.2.18. Prestatorul va solicita beneficiarului ca proiectantul să acorde asistență tehnică în vederea rezolvării problemelor de securitatea muncii în cazurile deosebite apărute în executarea lucrărilor.

2.2.19. Se vor remedia toate deficiențele constatate cu ocazia efectuării probelor și cele constatate la recepția lucrărilor.

2.3. Obligații pe linie SU

2.3.1. Prestatorul va instrui personalul propriu asupra Normelor P.S.I. și a tehnologiei specifice lucrării ce urmează a fi executată.

2.3.2. Prestatorul se obligă să respecte prevederile Normelor de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice (PE 009/1993) referitor la obligațiile ce-i revin șefului de echipă și membrilor echipelor de lucru.

2.3.3. Să asigure pe toată durata executării lucrărilor curățenia și deblocarea căilor de acces uzinale și a căilor de acces către mijloacele P.S.I., prin înlăturarea deșeurilor rezultate din activitatea proprie.

2.3.4. Prestatorul se obligă să respecte cu strictețe prevederile înscrise în autorizația de lucru, permisul de lucru cu foc deschis sau procesul verbal de predare în reparație. Intrarea la lucru fără îndeplinirea formelor legale, precum și consecințele ce pot decurge din aceasta intră în răspunderea directă a personalului prestatorului.

2.3.5. Prestatorul își va dota organizarea de șantier și locul de muncă cu mijloace proprii PSI, informând beneficiarul despre amplasarea acestora.

2.3.6. Prestatorul va controla periodic modul în care personalul din subordine respectă normele PSI și cele prevăzute în prezenta convenție, luând măsuri operative de eliminare a deficiențelor semnalate de beneficiar.

2.3.7. Prestatorul va răspunde unilateral în fața legii de eventualele consecințe (incendii sau explozii urmate de incendii) ale nerespectării de către personalul propriu al normelor P.S.I. cuprinse în prezenta convenție.

2.3.8. Prestatorul va anunța secția beneficiară și compartimentul SU despre introducerea în incinta S.E. Îșalnița a oricăror substanțe și materiale periculoase din punct de vedere al producerii incendiilor, exploziilor și accidentelor. Va comunica locul de amplasare, cantitățile, responsabilul care le gestionează și modificările cantitative ulterioare.

2.4. Obligații privind accesul, cai de acces, depozitare materiale

2.4.1. După semnarea contractului de lucrări de reparații sau investiții, prestatorul are obligația de a prezenta compartimentului SU următoarele:

- lista nominală cu conducătorii de lucrări, șefii de echipă, membrii echipelor (cu numele și prenumele, seria și numărul actului de identitate), listă aprobată de conducerea unității de la care provin lucrătorii;

- lista (cu tipul și numerele de înmatriculare) a tuturor autovehiculelor care vor intra în incinta S.E. Îșalnița;

- listele cu inventarul sculelor și dispozitivelor cu care executantul vine în S.E. Îșalnița.

2.4.2. Accesul personalului prestatorului în unitate se face pe poarta nr. 1 și nr. 2 pe bază de legitimație și tabel nominal avizat de compartimentul SU și aprobat de conducerea sucursalei. Personalul prestatorului va purta ecusoane pe care vor fi înscrise numele, prenumele și unitatea căreia îi aparține.

2.4.3. Prestatorul va respecta programul de lucru al beneficiarului 07.30-15.30, dar cu acordul acestuia poate lucra program de 10 sau 12 ore, precum și în zilele când beneficiarul nu lucrează. Atât la intrare cât și la ieșire pe poartă, personalul prestatorului va fi controlat și legitimat de către personalul care asigura paza unității.

2.4.4. Accesul autovehiculelor prestatorului se face pe poarta nr. 1 și nr. 2 pe bază de foaie de parcurs, viteza maximă de deplasare pe drumurile interioare ale uzinei fiind de maxim 5 Km/h. Accesul este permis conform tabelului întocmit de prestator și aprobat de conducerea S.E. Îșalnița, cu program între orele 07.30-15.30. După descărcarea-încărcarea materialelor, mașina va parasi

imediat incinta unității. Conducătorilor auto le revine obligația de a se supune controlului la poartă, atât la intrarea cât și la ieșirea din incinta S.E. Ișalnița, iar mașinile vor fi consemnate în registrul de poartă.

2.4.5. Pentru zilele de repaos săptămânal și sărbători legale, accesul în incinta S.E. Ișalnița al personalului prestatorului se face pe bază de liste nominale, întocmite săptămânal și aprobate de conducerea S.E. Ișalnița. Autovehiculele vor avea acces numai în situații deosebite, cu aprobarea conducerii S.E. Ișalnița sau a dispecerului șef tură pe centrală.

2.4.6. Accesul utilajelor și a mijloacelor de transport materiale care concură la executarea lucrărilor, se va face pe poarta nr. 1 sau nr. 2 (însoțite de forme legale) și vor circula pe drumurile de acces folosind calea cea mai scurtă.

2.4.7. Reducerea traficului auto prin restricționarea accesului autovehiculelor la intrare în unitate în intervalele orare când are loc efectuarea schimbului de tură, respectiv intrarea - ieșirea personalului de zi, și anume:

- Intervalul orar 05.50 – 6.30 (intrare/ieșire tura I / tura a III-a)
- Intervalul orar 07.00 – 7.30 (intrare personal de zi)
- Intervalul orar 13.50 – 14.30 (intrare/ieșire tura II / tura I)
- Intervalul orar 15.15 – 15.30 (ieșire personal de zi)
- Intervalul orar 21.50 – 22.30 (intrare/ieșire tura a III-a I / tura a II-a)

2.4.8. Se interzice prestatorului să depoziteze materiale, barăci, dispozitive, etc., în afara zonei organizării de șantier aprobată. Conducerea S.E. Ișalnița își rezervă dreptul de a prelua sau de a evacua obiecte aflate în afara zonei organizării de șantier și de a desființa organizările de șantier nemarcate.

În termen de 3 zile de la trecerea cu succes a probei de 72 de ore, prestatorul va părăsi incinta S.E. Ișalnița desființând organizarea de șantier și va preda toate spațiile care i-au fost puse la dispoziție.

2.4.9. Săptămânal prestatorul va face curățenie pe căile de acces pe care le folosesc mijloacele sale de transport. În fiecare zi, prestatorul va efectua curățenie în jurul organizării de șantier și a zonei de lucru proprii, evacuând deșeurile metalice și gunoiul din incinta S.E. Ișalnița cu mijloace de transport proprii.

2.4.10. Este interzis prestatorului să blocheze căile de acces sub orice formă cu mijloace de transport, materiale, gunoi, lucrări, să deterioreze căile de acces prin târârea de materiale, lăzi, barăci, folosirea cărucioarelor fără bandă de cauciuc, dezafectarea unor subansamble.

2.4.11. Este interzis accesul pe spațiul verde cu mijloace de transport materiale sau oameni, tăvălirea pe iarba, tăierea arbuștilor, depozitarea materialelor pe spațiul verde.

2.4.12. Este interzis accesul în unitate al autoturismelor proprietate personală, transportul personalului în și din incinta unității.

2.4.13. Prestatorul va transporta piesele de schimb, materialele rezultate în urma efectuării lucrărilor de execuție în locurile special amenajate de beneficiar, iar reziduurile rezultate din efectuarea lucrării vor fi depozitate de către prestator la platformele amenajate de beneficiar în acest scop.

2.4.14. La terminarea lucrării prestatorul solicită beneficiarului un bon în care se trec sculele, utilajele etc., care îi aparțin pentru a le scoate pe poartă.

2.4.15. Dacă nu există alte dispoziții reglementate prin contractul încheiat între prestator și beneficiar, materialele și piesele uzate rezultate în urma lucrărilor se vor preda beneficiarului pe bază de documente scrise, fiind interzisă însusirea acestora de către personalul prestatorului.

3. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

3.1. Obligații generale

3.1.1. Beneficiarul va asigura instruirea introductiv generala SSM si SU pentru personalul delegat la lucrari in incinta S.E. Isalnita. La aceasta instruire vor fi prelucrate sub semnătură următoarele prevederi legale:

- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
- HG 1425/2006 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006
- Legislatia in domeniul SSM;
- Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;
- Planul de prevenire si protectie;
- Primul ajutor la locul accidentului;
- Regulamentul de Ordine interioara al S.E. Isalnita;
- consecințele posibile ale necunoașterii și nerespectării legislației de securitate si sanatate in munca;
- lista zonelor cu risc ridicat si specific din S.E. Isalnita;
- regulile de acces in spatiul inchiriat, riscurile induse de echipamentele de munca fixe care nu pot fi evacuate din incinta spatiului si masurile de prevenire a accidentarii care se impun.
- Legea 307/2006 cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor;
- Norme Generale de apărare împotriva incendiilor;
- Decizia privind fumatul în incinta S.E. Isalnița și lista locurilor permise pentru fumat;
- Lista și schema dotațiilor P.S.I. din zona de lucru.

3.1.2. Beneficiarul va informa și explica prestatorului (care la rândul său va prelucra în scris cu personalul propriu în cadrul instruirii la locul de muncă) planul delimitărilor precise referitoare la:

- căile de acces în exclusivitate ale prestatorului;
- căile de acces în exclusivitate ale beneficiarului;
- caile de acces și locurile de muncă comune ce necesită măsuri de protecție;
- locul de racordare și acces la rețeaua energetică a zonei;
- incinta pentru organizarea de șantier.

In situatiile in care un prestator de servicii/lucrari are nevoie de spatiu pentru depozitarea sculelor si materialelor si pentru organizarea de santier:

- a) Inainte de transmiterea ordinului de incepere a lucrarilor, responsabilul de contract va solicita conducatorului unitatii(Director S.E. Isalnita) punerea la dispozitie a acestui spatiu;
- b) Dupa identificarea spatiului de catre entitatea organizatorica nominalizata de conducatorul unitatii se convoaca reprezentantul prestatorului si impreuna cu conducatorul entitatii de prevenire si protectie se face evaluarea acestuia, atat din punct de vedere al satisfacerii necesitatilor prestatorului cat si din punct de vedere al riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
- c) Dupa identificarea spatiului necesar se va proceda la incheierea unui contract de inchiriere a spatiului, contract in care obligatoriu vor fi stipulate urmatoarele aspecte: reguli privind accesul personalului prestatorului si al beneficiarului in incinta spatiului, riscurile de accidentare induse de echipamentele de munca fixe amplasate in acest spatiu(care nu pot fi evacuate) si masurile de prevenire si protectie care se impun.

3.1.3. Beneficiarul va comunica în scris prestatorului numele persoanelor ce sunt împuternicite a avea acces în zona de lucru în exclusivitate a prestatorului. Acestea vor purta mijloace de protecție corespunzătoare factorilor de risc, iar starea de sănătate și controlul medical vor fi compatibile condițiilor de muncă.

3.1.4. Recepția definitivă a lucrărilor de construcții se va încheia atunci când determinările privind microclimatul, zgomotul și vibrațiile, iluminatul efectuate în timpul probelor tehnologice, corespund documentației tehnice.

3.2. Obligații pe linie de SSM

3.2.1. Înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul are obligația să întocmească documentele în vederea admiterii la lucru (autorizația de lucru, proces de predare în reparație, permis de foc, etc.).

3.2.2. Să comunice condițiile de lucru în incinta sa, avizul de începerea lucrărilor, precum și să efectueze o instruire de SSM privind specificul activității, prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare, factorii de risc, căile de acces și circulație permise executantului.

3.2.3. Să indice locurile periculoase ale instalațiilor, cu interzicerea accesului sau efectuarea de manevre de către personalul prestatorului în instalațiile aflate în exploatare.

3.2.4. Să facă instruirea șefului de echipă al prestatorului asupra pericolelor ce le reprezintă instalația aflată în exploatare.

3.2.5. Dacă este cazul se vor indica în autorizația de lucru măsurile de securitatea muncii privind descărcarea de sub presiune, golirea și răcirea, izolarea, scoaterea de sub tensiune, blocarea elementelor de izolare (separare vizibilă) a instalației.

3.2.6. Să efectueze controlul periodic asupra modului în care se execută lucrările, precum și asupra modului în care sunt respectate reglementările de securitatea muncii de către personalul de execuție.

3.2.7. În cazul în care beneficiarul constată că în zonele unde lucrează echipele prestatorului nu se respectă reglementările de securitatea muncii, ordinea și disciplina, acesta va comunica și sesiza conducerea prestatorului, lucrările se vor opri, iar reluarea lucrărilor se va face numai după ce prestatorul a luat toate măsurile de remediere a celor semnalate.

3.2.8. Pentru lucrările de construcții ce se execută în paralel cu desfășurarea procesului de producție, se încheie cu prestatorul un protocol - anexă la contract, în care se va delimita suprafața pe care se execută lucrările, pentru care răspunderea privind asigurarea măsurilor de securitatea muncii revine prestatorului și beneficiarului, specificându-se condițiile necesare a fi respectate de prestator și beneficiar, astfel încât desfășurarea procesului de producție în condiții de securitate să nu fie afectată de lucrările de construcții executate în același timp. Responsabilitatea pentru aceasta revine Serv. Tehnic, Comp. UCC și secției beneficiare din partea S.E. Ișalnița.

3.3. Obligații pe linie SU

3.3.1. Beneficiarul va efectua controale P.S.I. la punctele de lucru și în organizarea de șantier a prestatorului.

3.3.2. La constatarea oricăror abateri de la normele P.S.I. și de la reglementările menționate în această convenție, beneficiarul poate întrerupe lucrarea până la înlăturarea neregulilor constatate.

3.4. Obligații privind accesul, cai de acces, depozitare materiale

3.4.1. La cererea scrisă a prestatorului se repartizează de către beneficiar un teren în incinta unității cât mai aproape de locul unde se desfășoară activitatea, care-i va folosi prestatorului pentru amplasarea organizării de șantier (lucrări, materiale, agregate, etc). Zona va fi marcată prin împrejmuire purtând emblema prestatorului.

3.4.2. Beneficiarul va asigura, la cerere, alimentarea cu energie electrică (în condițiile arătate la punctul 2.1.7.) și cu apă industrială.

3.4.3. Beneficiarul va elibera autorizații de acces în unitate pe baza tabelului înmănat de prestator și aprobat de conducerea sucursalei.

3.4.4. Beneficiarul nu are nici o obligație și nu răspunde în vreun fel, cu privire la eventualele sustrageri ce vor avea loc, de materiale, scule, etc., ce aparțin prestatorului.

3.4.5. Beneficiarul nu are obligația să asigure paza obiectivului, a zonelor de lucru și iluminatul căilor de acces și circulație.

4. MODUL DE DECLARARE SI INREGISTRARE AL ACCIDENTELOR DE MUNCA, INCENDIILOR, ALTOR EVENIMENTE

4.1. În legătură cu accidentele de muncă ce ar putea avea loc în instalațiile beneficiarului se stabilesc următoarele:

- *Accidentele de muncă ce se pot produce asupra personalului beneficiarului din S.E.Îșalnița din cauza neluării măsurilor tehnice și organizatorice de securitatea muncii de către personalul ce aparține prestatorului se înregistrează și se raportează ca accident de muncă de către prestator.

- *Accidentele de muncă produse personalului prestatorului din cauza neluării măsurilor din autorizația de lucru (ce sunt în sarcina beneficiarului) și dacă se respecta prevederile de lucru și căile de acces stabilite, se înregistrează ca accidente de muncă de către beneficiar.

- *În cazul unor accidente de muncă ce se pot produce ca urmare a nerealizării măsurilor de securitatea muncii ce erau în sarcina prestatorului, sau cauzate de nerespectarea obligațiilor acestuia, accidentele se raportează și înregistrează de către prestator.

- *Accidentele produse din vina personalului prestatorului asupra personalului beneficiarului se raportează și înregistrează de către prestator.

- *Accidentele produse din vina beneficiarului asupra personalului propriu sau asupra personalului prestatorului se raportează și se înregistrează de către beneficiar.

4.2. În cazul producerii unor evenimente nedorite (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii etc.), părțile au obligația să anunțe imediat organele abilitate prin lege (ITM Dolj, ISU Dolj) și să ia măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt care a rezultat în urma evenimentului, cu excepția cazurilor când menținerea acestuia ar genera alte evenimente sau ar pune în pericol viața lucrătorilor.

4.3. În cazul producerii unui eveniment în care au fost implicate atât persoane de la beneficiar cât și persoane de la prestator, cercetarea se va efectua de către o comisie mixtă formată din reprezentanții ambelor părți.

4.4. Lucrarea ce se execută va fi adusă la cunoștința Inspectoratului Teritorial de Muncă al jud. Dolj, pentru îndrumare și control.

4.5. Situațiile neprevăzute sau stările ce reprezintă pericol în desfășurarea lucrării în locurile de muncă în exclusivitate ale prestatorului, vor fi aduse la cunoștința beneficiarului, ce va dispune rezolvarea acestora (de exemplu scurgeri de gaze, spargeri de conducte etc.).

4.6. În cazul producerii unor evenimente (incendii, avarii, explozii etc.) se va dispune o comisie comună beneficiar- prestator care va lua măsuri specifice de limitare a efectelor posibile.

4.7. Accidentele de muncă ce apar în situații care nu sunt prevăzute în reglementările în vigoare, inclusiv în prezenta convenție, vor fi înregistrate conform celor stabilite de Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj.

4.8. Cercetarea împrejurărilor în care s-a produs încălcarea Normelor P.S.I. soldate cu incendii sau explozii urmate de incendii, se va face de către comisii numite prin decizie de conducerele unităților, conform legislației în vigoare.

4.9. Înregistrarea incendiilor se va face de către unitatea din a cărei vină s-au produs.

4.10. Incendiile care se produc din vina personalului prestatorului în afara zonelor de lucru sau a căilor de acces se vor înregistra de către prestator.

4.11. În cazul în care apar situații deosebite, neprevăzute în reglementările în vigoare, înregistrarea incendiilor se va stabili de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Oltenia" al județului Dolj.

Alte specificații:

- Prestatorul va lua măsuri specifice de prevenire și combatere a epidemiei de COVID 19 (inclusiv instruirea specifică a personalului);
- Prestatorul are obligația de a notifica beneficiarul, de îndată ce se înregistrează un caz de infectare cu COVID 19 în rândul personalului propriu;
- Prestatorii care asigură serviciile de transport al salariaților au următoarele obligații:
 - să asigure dezinfectarea mijloacelor de transport (ex. bare de susținere, uși, scaune etc), de preferat după fiecare ciclu de transport;
 - să precizeze dacă, cu mijloacele de transport cu care prestează, mai efectuează și alte curse, și dacă traseul acestora include zone în care s-au înregistrat cazuri de apariție a virusului Covid 19 (în acest caz se impune înlocuirea mijlocului de transport sau demonstrarea luării de măsuri suplimentare de dezinfecție).

**BENEFICIAR,
S.E. IȘALNIȚA
Director Sucursală,**

Cristian ENACHE

**PRESTATOR,
Director General,**

AVIZE:

Comp. Prevenire si Protectie	Şef Compartiment Securitatea Muncii
.....	
Comp. Sit. de Urgenta si Doc. Clasificate	Şef Compartiment P.S.U.
.....	
Responsabil de contract	Responsabil lucrare
.....	